



# PDM de Manteigas


## Revisão

### Estudos de Base

**Volume III**  
Sistema Urbano

**Tomo I**  
Rede de Equipamentos

Junho 2009



# REVISÃO DO PDM DE MANTEIGAS

## ESTUDOS DE BASE

VOLUME III – Sistema Urbano  
TOMO I – REDE DE EQUIPAMENTOS

Junho de 2009



*“Uma das finalidades dos planos, porventura a mais nobre, é contribuir para resolver os problemas das pessoas que vivem no território que é objecto do plano”*

in “Normas Urbanísticas– Vol. IV, Sidónio Pardal, Paulo Correia e Manuel Costa Lobo, Lisboa



## ÍNDICE GERAL

<b>1.</b>	<b>INTRODUÇÃO</b> .....	<b>7</b>
<b>2.</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO</b> .....	<b>9</b>
<b>3.</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA</b> .....	<b>10</b>
<b>4.</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES</b> .....	<b>11</b>
<b>5.</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE SAÚDE</b> .....	<b>12</b>
<b>6.</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO</b> .....	<b>15</b>
6.1	Educação Pré-Escolar.....	15
6.2	Ensino Básico.....	17
6.3	Ensino Recorrente e Especial .....	20
6.4	Rede de Transportes Escolares .....	20
6.5	Síntese.....	21
<b>7.</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL</b> .....	<b>22</b>
7.1	Creche, Jardim-de-infância e Actividades dos Tempos Livres (ATL).....	23
7.2	Ensino Básico.....	25
7.3	Lar de Idosos, Centro de Dia/Noite e Apoio Domiciliário.....	25
<b>8.</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE DESPORTO</b> .....	<b>27</b>
<b>9.</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE CULTO</b> .....	<b>30</b>
<b>10.</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE CULTURA, RECREIO E LAZER</b> .....	<b>31</b>
<b>11.</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES</b> .....	<b>31</b>
<b>12.</b>	<b>EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS</b> .....	<b>32</b>
<b>13.</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE ESPAÇOS VERDES</b> .....	<b>32</b>
<b>14.</b>	<b>OUTROS</b> .....	<b>32</b>
<b>15.</b>	<b>SÍNTESE</b> .....	<b>36</b>
<b>16.</b>	<b>CARTOGRAMAS</b> .....	<b>43</b>

## ÍNDICE DE FIGURAS:

Fig. 1 - Equipamentos de Segurança Pública no concelho.....	11
Fig. 2 - Equipamentos de saúde no concelho em 2004 – número de pessoal. ....	14
Fig. 3 – Evolução do pessoal ao serviço e do número de centros de saúde e consultas no concelho de Manteigas (com base “INE – Anuário Estatístico da Região Centro”).....	14
Fig. 4 - Equipamentos do ensino pré-escolar existentes no concelho de Manteigas em 2006 (info da DRE – CCE da Guarda).....	16
Fig. 5 – Estabelecimentos de ensino básico (EB1) no concelho de Manteigas, no ano lectivo de 2005/2006.....	17
Fig. 6 - Equipamentos de Ensino Básico 1º Ciclo – Carências actuais. ....	18
Fig. 7 - Comparação entre o n.º de salas existentes no concelho aquando do PDM vigente e no ano 2007.....	18
Fig. 8 - Equipamentos de Educação – 2º e 3º Ciclos e Ensino Secundário. ....	19
Fig. 9 - Comparação entre o PDM93 e a situação existente. ....	20

Fig. 10 – Evolução do Número de alunos matriculados nas escolas do concelho de Manteigas entre 2001 e 2006, por cada ciclo.	21
Fig. 11 – Evolução do pessoal docente no concelho de 2002 a 2006.....	21
Fig. 12 – Inventário dos Jardins-de-infância, creche e ATL's da rede das IPSS's existentes no concelho de Manteigas (Dados de 2002/03). .....	24
Fig. 14 - Índice de Envelhecimento e de Dependência de Idosos para o concelho de Manteigas (in: Relatório Socio-Económico da Revisão do PDM de Manteigas). .....	26
Fig. 15 - Equipamentos de Solidariedade e Segurança Social no concelho de Manteigas em 2008 - Lar de Idosos e Centro de Dia .....	27
Fig. 16 - Situação existente dos equipamentos desportivos, Jul.2006. ....	27
Fig. 17 - Associações e clubes existentes no concelho de Manteigas em 2005. ....	32
Fig. 19 - Listagem de equipamentos existentes e previstos aquando a elaboração do PDM vigente em comparação com actualidade (ano 2006). ....	38

## ÍNDICE DE CARTOGRAMAS

Cart. N.º	Designação	Escala
1	Rede de Equipamentos - Vila de Manteigas	1/ 10.000
2	Rede de Equipamentos - Sameiro	1/ 5.000 e 1/ 10.000
3	Rede de Equipamentos - Vale de Amoreira	1/ 5.000

## 1. INTRODUÇÃO

Os equipamentos de utilização colectiva (adiante designada como equipamentos) são um dos principais meios de proporcionar igualdade de oportunidades à população. Têm a capacidade de agregar pessoas, seja para funções essenciais, seja para os momentos de recreio e lazer. Permitem e proporcionam muitas vezes o relacionamento mais intenso entre as diferentes faixas etárias e/ou sociais, sendo portanto um meio privilegiado de relacionamento entre a população.

A metodologia aplicada no presente estudo teve como base os conceitos, definições e critérios da Direcção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU) para o tema e na legislação aplicável, considerando-se as seguintes tipologias de equipamentos:

- Saúde;
- Educação;
- Solidariedade e Segurança Social;
- Desporto;
- Cultura, Recreio e Lazer;
- Segurança Pública
- Administração,
- Comércio,
- Correios e Telecomunicações,
- Culto;
- Espaços Verdes;
- Transportes e Comunicações, Formação Profissional
- Turismo.

Elaborou-se um levantamento de todos os equipamentos colectivos do concelho (existentes e projectados/programadas), analisando as suas diversas características (tipo de equipamento, capacidade e localização). Pretende-se constituir uma base actualizada para uma posterior intervenção e programação dos equipamentos consoante as necessidades do concelho e das suas freguesias. Foi também verificado o nível de execução das propostas do PDM vigente relativamente a este descritor em específico. Para a recolha de informação efectuou-se a consulta a diversas entidades de entre as quais se referem a Câmara Municipal, algumas colectividades e associações, assim como Museus,

Bibliotecas, Escolas, Centro de Saúde e Extensões de Saúde, Agrupamento de Estabelecimentos de Educação e Ensino do Concelho de Manteigas. A informação estatística utilizada refere-se ao Censos de 2001, tendo sido também necessário recorrer a outros dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) como por exemplo o “Anuário Estatístico da Região Centro”.

Para este estudo foi importante estabelecer diversos conceitos utilizados na presente abordagem e que são, na sua maioria, definições adaptadas de “Normas para a Programação e Caracterização de Equipamentos Colectivos” da DGOTDU.

<b>IRRADIAÇÃO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•valor máximo do tempo de percurso ou da distância percorrida pelos utilizadores entre o local de origem (normalmente residência) e o equipamento (destino), a pé, ou utilizando transportes públicos. A irradiação mede-se em minutos ou em quilómetros.</li></ul>
<b>ÁREA DE INFLUÊNCIA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•área delimitada pelos pontos do território cujo afastamento ao equipamento corresponde ao valor da irradiação. Para a delimitação da área de influência, a medição da irradiação é feita sobre as vias de comunicação tendo em conta as características físicas do território (morfologia) e a rede de transportes públicos.</li></ul>
<b>POPULAÇÃO BASE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•população que serve de suporte a uma “unidade mínima” de equipamento. Entende-se por “unidade mínima”, o equipamento cujas dimensões e características representam o limiar a partir do qual se verificam condições de viabilidade económica e funcional.</li></ul>
<b>PROGRAMAÇÃO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•tem por base questões relativas ao funcionamento e à gestão do equipamento, visando o estabelecimento de condições adequadas para a prestação de um serviço de qualidade.</li></ul>
<b>DIMENSIONAMENTO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•permite calcular as dimensões dos equipamentos através de indicadores. Deve poder obter-se, pelo menos, a área de terreno e a área de construção.</li></ul>
<b>LOCALIZAÇÃO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•define as condições a ter em conta na escolha da localização dos equipamentos. Essas condições referem-se sobretudo a complementaridades e incompatibilidades com outros estabelecimentos, bem como a características especiais a que os locais deverão obedecer.</li></ul>

Refira-se ainda que os critérios para a identificação de carências fundamentam-se nas Normas do GEPAT (Ministério do Planeamento e de Administração do Território) e nas “Normas para Programação e Caracterização de Equipamentos Colectivos” da DGOTDU, que apresentam percentagens de cobertura adequadas a cada tipologia de equipamento e se relacionam com a percentagem de população existente e a contabilizar, para cada caso específico.

O concelho de Manteigas e a actual revisão do PDM têm a grande vantagem de ter em elaboração simultânea o “Plano de Desenvolvimento Social e Plano de Acção do Concelho de Manteigas” (2004-2007) efectuados pelo Conselho Local de Acção Social de Manteigas. Esse plano iniciou-se com o “Diagnóstico Social do Concelho de Manteigas” (adiante designado por “Diagnóstico Social”), e tem como objectivo “(...) ser o retrato da situação social desejável, mas igualmente realista do Concelho, incluindo uma programação das etapas e das estratégias a desenvolver para alcançar essa situação”<sup>1</sup>. Desta forma a compreensão e avaliação da situação existente e das necessidades e propostas a implementar deverá ser efectuada sempre em colaboração com este Plano, de modo a tornar mais eficaz e enquadrado o novo Plano Director Municipal. A Carta Educativa do Concelho de Manteigas é também um documento fundamental.

## **2. EQUIPAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO**

Os equipamentos de administração caracterizam-se por ter influência/irradiação municipal ou mesmo supra-municipal, localizando-se geralmente na sede de concelho e/ou da/s freguesia/s.

Em Manteigas verifica-se esta característica, concentrando na sua sede a maioria dos equipamentos de administração que existem na totalidade do concelho.

Identificaram-se os seguintes equipamentos deste tipo:

- Câmara Municipal (Paços do Concelho);
- 4 Juntas de Freguesia;
- Repartição de Finanças;
- Tesouraria da Fazenda Pública;
- Conservatória Registo Civil, Predial e Notariado;
- Sede do Parque Natural da Serra da Estrela (com Centro de Interpretação e Loja da Natureza);
- Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro (já se localizam em edifício autónomo do da CMM, ao contrário do que acontecia na fase dos estudos de caracterização do PDM vigente).

---

<sup>1</sup> In “Plano de Desenvolvimento Social e Plano de Acção do Concelho de Manteigas”, Rede Social, Conselho Local e Acção Social de Manteigas, 2005.

As áreas das instalações são variáveis, encontrando-se genericamente em bom estado de conservação. Para além disso, a Repartição de Finanças, a Tesouraria e a Conservatória partilham o edifício da Câmara Municipal. Em relação ao PDM vigente verifica-se que, tal como previsto, a Junta de Freguesia de S. Pedro se instalou num edifício próprio, libertando o da Câmara Municipal. No entanto, as instalações da Câmara Municipal, aquando da caracterização utilizada no PDM vigente, apresentavam dificuldades ao nível de espaços para armazenamento de materiais, situação que foi melhorada. Para tal contribuíram as obras de remodelação das instalações da Câmara Municipal, as obras de remodelação das antigas oficinas da CM que reverteram para refeitório e gabinete dos serviços externos, tendo sido, por sua vez, construído um pavilhão na ETAR de Manteigas destinado às referidas oficinas. No entanto permanece a necessidade de mais espaço. Em relação às instalações do PNSE, estas mantêm alguma carência de espaço, já identificada aquando do PDM vigente.

É importante salientar a dependência da cidade da Guarda no que se relaciona com questões judiciais, uma vez que não existe nenhum equipamento em Manteigas que responda a esta função. Este factor será de considerar em sede desta revisão, podendo estudar-se a possibilidade de implementar um Julgado de Paz neste concelho, de forma a equilibrar esta carência.

### 3. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Os equipamentos de segurança pública (GNR e Bombeiros) por norma devem situar-se em locais de acessibilidades estratégicas, de modo a poderem servir o concelho eficazmente. Sendo este englobado num parque natural, há que referir também a vigilância florestal, servida pelos postos que têm um papel de extrema importância. Neste âmbito há a referenciar a existência dos Serviços Florestais e do Gabinete Técnico Florestal.

Existem três postos de vigilância pertencentes à Rede Nacional de Postos de Vigia localizados pelo concelho:

ID	Designação	Região	Distrito	Concelho	Freguesia	Local
85	AZINHA	Beira Interior	GUARDA	MANTEIGAS	SAMEIRO	GORGULÃO
86	S. LOURENÇO	Beira Interior	GUARDA	MANTEIGAS	SANTA MARIA	S. LOURENÇO
89	PENHAS DOURADAS	Beira Interior	GUARDA	MANTEIGAS	S. PEDRO	PENHAS DOURADAS

Existe um Quartel da Guarda Nacional Republicana (GNR) em Manteigas na freguesia de Santa Maria. Em relação ao PDM vigente, verifica-se que estava prevista a mudança de instalações para um edifício novo, o que se verificou efectivamente. Existe um quartel de Bombeiros Voluntários localizado na Vila de Manteigas também na freguesia de Santa Maria. A Corporação de Bombeiros existente em Manteigas, destina-se a servir a população de todo o Concelho, e segundo o critério de programação pertence ao

Programa tipo A: população abrangida na área de intervenção da população – até 20 000 habitantes. Segundo este critério de dimensionamento o equipamento deve ter 1328m<sup>2</sup> de área de construção e 2500m<sup>2</sup> de área de terreno, e obedecer a normas específicas na sua implantação. No presente caso, verifica-se que as suas viaturas têm de ficar estacionadas no exterior, situação desaconselhada, que seria resolvida com um parque para as suas viaturas.

Fig. 1 - Equipamentos de Segurança Pública no concelho.

	<b>GNR - Posto de Manteigas</b>	<b>Corporação de Bombeiros Voluntários de Manteigas (BVB)</b>
<b>Área servida</b>	Concelho de Manteigas	Concelho de Manteigas
<b>Nº de Profissionais</b>	26	108*
<b>Equipamentos</b>	18 Viaturas	35**

\* Informação fornecida pela Corporação de BVB em Junho 2009.

\*\* 21 viaturas (10 de saúde, 6 de incêndio e 5 de apoio), 6 rádios portáteis, 7 aricas, 1 central de comunicações.

#### 4. EQUIPAMENTOS DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES

Apesar da rápida evolução das novas tecnologias, estes equipamentos continuam a ser importantes meios de relação com o exterior do Concelho, apresentando-se neste caso em número bastante escasso. Assim verifica-se a existência de uma estação de correio na Vila de Manteigas (Freguesia de S. Pedro).

O PDM vigente apontava para a insuficiência das instalações dos Correios, existindo nesta fase a previsão de um novo edifício facto que se concretizou. As restantes freguesias são servidas por simples Postos de Correio (marcos).

Num momento em que a internet - conexão mundial em rede - tem cada vez maior importância na transmissão de conhecimentos e mesmo na aprendizagem, é fundamental garantir o acesso a todas as pessoas a esta tecnologia. Neste âmbito têm sido implementados os Espaços Internet por todo o país. Estes constituem locais equipados com diversos computadores com acesso à Internet, que garantem um serviço público destinado às novas Tecnologias de Informação e Internet. Estes equipamentos são muito importantes, sobretudo em regiões mais isoladas e nos municípios cujo grau de riqueza e/ou de educação sejam menos elevados, o que faz com que não existam, como acontece nos grandes centros urbanos do país, computadores e internet em quase todas as habitações ou famílias. Neste contexto, foi identificado um Espaço Internet (a funcionar desde 2003) na sede de concelho. Até dia 30 de Abril de 2006, os utentes correspondiam aos seguintes grupos etários<sup>2</sup>:

<sup>2</sup> Informação de "Manteigas Municipal – Revista da Câmara Municipal de Manteigas", n.º 32, 30 de Abril.

Idades	<10	10 aos 19	20 aos 26	27 aos 65	>65	TOTAL
N.º de utentes inscritos	162	459	214	237	3	1.075

Por estes dados verifica-se a importância do espaço e a elevada aderência verificada com especial destaque para as classes activas.

Existem outros espaços que são utilizados para festas e convívios denominados de Espaços Polivalentes. Por vezes as suas instalações resumem-se a salões, noutras situações são compostos por uma área livre e um edifício, encerrados num recinto. Este tipo de equipamentos existe em todas as freguesias do concelho, e tem bastante importância como apoio por exemplo às actividades associativas.

## 5. EQUIPAMENTOS DE SAÚDE

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) inclui a Rede de Serviços de Prestação de Cuidados de Saúde (RSPCS). Dentro desta, a rede de Cuidados de Saúde Primários é constituída por Centros de Saúde (CS) – unidades que prestam cuidados de prevenção primária (promoção e educação para a saúde), secundária (diagnóstico, tratamento e referência para os cuidados secundários) e terciária (reabilitação). Os cuidados são prestados em regime ambulatorio, e para alguns locais também em internamento.

Com a legislação mais recente, os novos Centros de Saúde são constituídos por unidades funcionais (por exemplo a Unidade de Saúde Familiar, Unidade de Saúde Pública, Unidade de Cuidados na Comunidade). Com o objectivo de melhorar a acessibilidade aos cuidados de saúde, os Centros de Saúde dispõem de unidades mais pequenas, designadas por Extensões, e que geralmente correspondem à área geográfica das freguesias. O “Diagnóstico Social” do Concelho de Manteigas, efectuado em 2004, aborda este tema pelo que a informação foi transposta para o presente relatório, assim como as suas conclusões.

No concelho de Manteigas verifica-se o cumprimento da regra geral de distribuição do sistema de saúde, existindo um **Centro de Saúde** (com internamento) na sede de concelho e **2 Extensões**, uma na freguesia de Sameiro e outra na de Vale da Amoreira (nos seus centros cívicos). O Centro de Saúde está integrado simultaneamente na sub-região da Guarda e na região de Coimbra, e abrange a área concelhia e Valhelhas e Gonçalo. Para além destes equipamentos existe ainda o Hospital da Misericórdia.

Outra característica que os centros de saúde devem ainda ter é o serviço de atendimento permanente, como se verifica no Centro de Saúde em questão.

O Centro de Saúde foi sujeito a obras de remodelação recentemente, pelo que as suas instalações estão mais actualizadas e funcionais do que aquando da elaboração do PDM vigente.

Assim, conclui-se que dada a existência de um Centro de Saúde e do Hospital da Misericórdia em Manteigas (cuja irradiação abrange a população do concelho), assim como as respectivas extensões de saúde estão garantidos os cuidados primários de saúde no Concelho em estudo.

Os dados estatísticos revelam que grande parte dos utentes do Centro de Saúde de Manteigas é da classe etária acima dos 75 anos, seguindo-se a população entre os 45 e os 54 anos. O “Diagnóstico Social” concluiu que o número de utentes do centro de saúde é superior ao número total de habitantes do concelho (resultante da população emigrante sobretudo) e que as consultas de clínica geral são as mais comuns, seguindo-se as de saúde infantil e juvenil.

Salienta-se que, a maioria dos funcionários desta área são naturais e residentes no concelho de Manteigas. No entanto, o seu envelhecimento e a existência de dificuldade em substituí-los apresenta-se como um factor preocupante e a considerar.

Além destes equipamentos de saúde públicos existem ainda os privados, que complementam de um modo geral os públicos, preenchendo as carências sentidas. Nesta categoria englobam-se as Farmácias, os Laboratórios de Análises Clínicas e os Consultórios Médicos. Este tipo de equipamentos tem características que permitem a inserção nas estruturas urbanas de forma mais integrada pois estão agregados às massas edificadas gerais, não exigindo edifícios de carácter especial. Refere-se ainda que algumas falhas que possam existir na rede de equipamentos de saúde públicos, são colmatadas pelos equipamentos de saúde privados (laboratórios de análises clínicas, consultórios médicos e clínicas médicas). No entanto, estes últimos devem funcionar apenas como um suporte para as exigências, ou seja como um complemento. No Concelho, existem actualmente 2 **Farmácias** (ambas em Manteigas), as mesmas que as da época do PDM vigente.

Além destes, existem actualmente:

1 **Clínica Dentária**: na freguesia de Santa Maria (“Clínica Dentária Dr. Fernando Santos.”);

1 **Consultório Médico Privado**: na freguesia de Santa Maria (“Luís Melo Unipessoal Lda.”) com clínica geral;

Estes concentram-se na sede do concelho, o que se pode justificar pelo maior grau de acessibilidade.

Segundo o “Diagnóstico Social”, conclui-se que o Concelho de Manteigas revela falta de pessoal médico e de enfermagem. Por outro lado o serviço de farmácias está acima do nível das médias regionais e nacional.

Fig. 2 - Equipamentos de saúde no concelho em 2004 – número de pessoal.

Equipamentos de Saúde no concelho – Pessoal	N.º
Camas de Internamento- Centro de Saúde	12 <sup>3</sup>
Médicos (CS)	3
Pessoal de Enfermagem (CS)	9

Fig. 3 – Evolução do pessoal ao serviço e do número de centros de saúde e consultas no concelho de Manteigas (com base “INE – Anuário Estatístico da Região Centro”).

	Pessoal médico ao serviço nos centros de saúde	Pessoal de enfermagem ao serviço no centro de saúde	Centros de saúde com internamento	Extensões dos centros de saúde	Consultas efectuadas no centro de saúde e extensões
N.º (PDM93)	Sem info.	Sem info.	1	1	Sem info.
Nº (Ano de 2002)	3	9	1	2	10.961
Nº (Ano de 2004)	3	9	1	2	Sem info.

Em relação ao PDM vigente, verifica-se que existem os mesmos equipamentos de saúde públicos e privados, tendo o edifício do Hospital da Misericórdia sido sujeito a obras. No entanto, as alterações de organização do sistema de saúde que estão a decorrer e que se relacionam com a centralização dos meios de saúde nos locais com maior afluência de utentes, por exemplo, podem vir a provocar uma importante alteração do cenário agora diagnosticado. De momento é difícil prever essas alterações e o tempo em que decorrerão. Assim, actualmente há que considerar as propostas do “Plano de Desenvolvimento Social e Plano de Acção do Concelho de Manteigas” (2005), que define que “ao nível da saúde, e tendo em conta a elevada taxa de envelhecimento torna-se prioritário o alargamento e melhoria de cuidados de saúde e existirem sessões de informação para tentar desmistificar, prevenir e alertar para os problemas apontados como preocupantes, tais como, a violência doméstica, doenças do foro psicológico e consumo de drogas.”<sup>4</sup> Assim, este Plano previa até Dezembro de 2007:

- Implementação de uma Unidade de Internamento de estadia média e prolongada na área dos cuidados continuados de saúde com capacidade para 19 utentes;
- Remodelação do Centro de Saúde de modo a aumentar a sua capacidade e a dotá-lo com novos equipamentos.

<sup>3</sup> Segundo informação da Câmara Municipal de Celorico da Beira em Junho de 2009, com as recentes alterações no sistema de saúde, em 2008 deixou de haver internamento prolongado no concelho.

<sup>4</sup> In “Diagnóstico Social” do Concelho de Manteigas”, 2004, Conselho Local de Acção Social de Manteigas.

Ambas as propostas estão interligadas, englobando-se nas obras de remodelação do Centro de Saúde. Este será sem dúvida um importante contributo na área dos equipamentos de saúde e que irá de encontro à tendência de envelhecimento da população.

## **6. EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO**

Os equipamentos de educação foram inventariados e avaliados em sede da elaboração da Carta Educativa, elaborada com os dados do ano lectivo de 2002/03. Esta tem como objectivos principais:

- “Prever uma resposta adequada às necessidades de redimensionamento da rede escolar colocadas pela evolução da política educativa, pelas oscilações da procura da educação, rentabilizando o parque escolar existente;
- Caminhar para um esbatimento das disparidades inter e intra-regionais, promovendo a igualdade do acesso ao ensino numa perspectiva de adequação da rede escolar às características no todo nacional;
- Desenvolver uma concepção de escola/centro educativo, integrado num espaço de recursos educativos diferenciados

Neste sentido, e uma vez que a Carta Educativa deverá ser integrada na presente revisão do PDM a caracterização que se segue transpõe os principais dados deste documento, procedendo-se apenas e sempre que possível a algumas actualizações.

No concelho existe um agrupamento escolar – Agrupamento de Escolas de Manteigas - sediado na EB 2 e 3 de Manteigas e que agrega todos os estabelecimentos de ensino públicos aqui existentes, estando em funcionamento desde 1999.

O sistema educativo divide-se em vários graus de ensino, pelo que se optou por organizar esta caracterização consoante esses graus.

### **6.1 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR**

Actualmente, a educação pré-escolar engloba as seguintes tipologias:

- Jardins-de-infância (JI);
- Escola Básica do 1º ciclo com Jardim-de-infância (EB1/JI);
- Escola Básica Integrada com Jardim-de-infância (EBI/JI).

No concelho de Manteigas existem 3 **Jardins-de-infância** (JI), servindo todas as freguesias excepto Vale de Amoreira. Neste inventário não está contabilizado o jardim-de-infância pertencente à rede de Segurança Social (e que é mais 1), encontrando-se este caracterizado no capítulo correspondente no presente relatório.

Fig. 4 - Equipamentos do ensino pré-escolar existentes no concelho de Manteigas em 2006 (info da DRE – CCE da Guarda).

Ano lectivo de 2005/2006	Freg. de S.Pedro	Freg. de St.ª Maria	Freg. de Sameiro	CONCELHO DE MANTEIGAS
	Jardim-de-infância da Lapa*	Jardim-de-infância de Manteigas	Jardim-de-infância do Sameiro	
Nº de crianças inscritas**	0	30	11	41
Capacidade do estabelecimento	25	50	25	150
Nº de Educadoras	0	2	1	3
Nº técnicos de Serv. Gerais	0	2	1	3
Nº de salas	1 sala de actividades**	2 salas de actividades e 1 sala polivalente/refeitório	1 sala de actividades e um refeitório	5
Valências	Pré- escolar	Pré- escolar	Pré- escolar	-
Outros dados	Sem informação	Zona de recreio – com parque infantil	Zona envolvente para recreio	-

\* Este jardim funcionou até ao ano lectivo de 2002/03, no Bairro Social da Lapa, tendo passado no ano lectivo seguinte para uma das salas da Escola do 1.ºCEB de Senhora dos Verdes.

\*\* Existe mais uma sala no mesmo edifício mas destina-se ao 1.ºCEB, pelo que não foi considerada aqui.

\*\* Dados do ano lectivo de 2002/03.

Comparando o PDM vigente com a Carta Educativa e situação actual tem-se:

Jardins-de-Infância	PDM93-existente	PDM93-previsto 1995	Carta Educativa - existente em 2003	Situação Actual – existente no ano de 2006
N.º de salas	3	+ 2 salas	5	4
N.º de alunos	60	Sem info.	62	49*
N.º de docentes	3	Sem info.	5	3

\*Ano lectivo de 2004/05.

Verifica-se actualmente a existência de mais uma sala de ensino pré-primário e a diminuição do número de alunos comparando com a situação de 93. Este factor relaciona-se com a evolução demográfica e é bastante preocupante uma vez que na época dos estudos de caracterização do PDM vigente a freguesia de Vale de Amoreira ainda não pertencia a este concelho. Para além disso, verifica-se que o número de

salas previstas a adicionar a esta rede, pelo PDM vigente, se concretizou, embora no corrente ano já tenha sido encerrada uma sala (como consequência das novas orientações para a rede escolar).

## 6.2 ENSINO BÁSICO

O Ensino Básico engloba três ciclos sequenciais: 1º ciclo com 4 anos, 2º ciclo com 2 anos e 3º ciclo com 3 anos com as seguintes tipologias:

- Escola Básica do 1º ciclo com Jardim-de-infância (EB1/JI);
- Escola Básica do 1º ciclo (EB1) – Faixa etária dos 6 aos 9 anos;
- Escola Básica do 2º e 3º ciclos (EB2/3);
- Escola Básica integrada (EBI) (1º, 2º e 3º ciclos);
- Escola Básica Integrada com Jardim-de-infância (EBI/JI).

Existem actualmente no concelho 3 **Escolas Básicas (EB1)** em funcionamento, sendo uma na freguesia de S. Pedro, uma na do Sameiro e outra na de Vale de Amoreira.

De seguida apresenta-se o inventariado das EB1, distribuídas por freguesia, especificando, sempre que possível, as suas características essenciais. Refira-se que a escola primária de S. Pedro – EB1 de Manteigas foi beneficiada muito recentemente.

Fig. 5 – Estabelecimentos de ensino básico (EB1) no concelho de Manteigas, no ano lectivo de 2005/2006.

Ano lectivo 2005/2006	Freg. de S.Pedro		Freg. de Sameiro	Freg. de Vale da Amoreira	Total do Concelho
	EB1 Manteigas	EB1 Sr.ª dos Verdes <sup>5</sup>	EB1 Sameiro	EB1 Vale da Amoreira <sup>6</sup>	
Capacidade (de alunos)	200	50	50	50	350
Nº de alunos	120		13		142
Nº de docentes	7	-	1	-	9
Nº de funcionários	3		1		5
Nº de salas	8 salas de aula, 1 sala de expressão, 1 salão polivalente	2 salas de aula	1 sala de aula e 1 sala de ATL	2 salas de aula	13

<sup>5</sup> Este estabelecimento encerrou no ano lectivo 2007/2008

<sup>6</sup> Este estabelecimento encerrou no ano lectivo 2006/2007

Ano lectivo 2005/2006	Freg. de S.Pedro		Freg. de Sameiro	Freg. de Vale da Amoreira	Total do Concelho
	EB1 Manteigas	EB1 Sr. <sup>a</sup> dos Verdes <sup>5</sup>	EB1 Sameiro	EB1 Vale da Amoreira <sup>6</sup>	
Cantina/Bar	Não	Não	Não	Não	-
Biblioteca	Não	Não	Não	Não	-
Laboratório	Não	Não	Não	Não	-
Espaço de recreio ao ar livre	Espaço envolvente	Sem informação	Sem informação	Sem informação	

De seguida apresenta-se o quadro de análise da situação actual em relação à identificação de carências. Para tal foram utilizados os critérios de programação da DGOTDU, onde se prevê entre 20 a 25 de alunos por sala.

Fig. 6 - Equipamentos de Ensino Básico 1º Ciclo – Carências actuais.

Freguesias - Locais		Salas necessárias para funcionamento normal*	Carências**
Freg. S.Pedro	EB1 Manteigas	5	0
Freg. Sameiro	EB1 do Sameiro	1	0
<b>CONCELHO DE MANTEIGAS</b>		<b>7</b>	<b>0</b>

\*Tendo em conta o número actual de alunos.

\*\*Embora cruzando esta informação com as tendências de evolução da população esta situação possa vir a ser revista.

Em relação ao PDM vigente verifica-se que o número de salas se manteve, tendo concretizado a previsão de redução de uma sala. No entanto importa lembrar que nesses estudos a freguesia de Vale de Amoreira ainda não pertencia ao concelho de Manteigas pelo que a sua escola de ensino básico do 1.º ciclo ainda não estava englobada nessas 12 salas. Assim sendo foi integrada a EB1 de Vale da Amoreira, pelo que é possível (não existem dados suficientes para concluir com certeza) que tenha existido uma re-distribuição de salas nas restantes escolas (alteração de salas de aula para salas de apoio).

Fig. 7 - Comparação entre o n.º de salas existentes no concelho aquando do PDM vigente e no ano 2007.

Ensino básico 1.º ciclo	PDM93-existente	PDM93-previsto1995	Actualmente (2007)
N.º de salas	12	11 salas	11*
N.º de alunos	320	280	142
N.º de docentes	17	Sem info.	9

\*Incluindo as 2 salas da escola de Vale de Amoreira.

De acordo com as normas vigentes o 1º e 2º Ciclo devem ser leccionados em escolas exclusivamente básicas, existindo excepção apenas para o 3º ciclo. Os estabelecimentos de ensino secundário deverão destinar-se especificamente a este nível de ensino podendo, eventualmente, ser aí realizado o 3º ciclo do ensino básico sempre que os objectivos de racionalização dos respectivos recursos o justifiquem. As tipologias actuais são as seguintes:

- Escola secundária (ES);
- Escola secundária tecnológica (EST);
- Escola secundária artística (ESA);
- Escola profissional (EP).

O objectivo desta rede de estabelecimentos de ensino é garantir a maior diversidade possível de cursos em cada região, de preferência relacionados também com os interesses regionais e locais. Neste sentido deverão ser pensados em termos municipais, inter-municipais, ou mesmo regionais.

Fig. 8 - Equipamentos de Educação – 2º e 3º Ciclos e Ensino Secundário.

Ano lectivo 2005/2006		2º Ciclo	3º Ciclo	Ensino Secundário	Escola Profissional
		EB 2 e 3 de Manteigas*		Externato Nossa Sr.ª de Fátima	Escola Profissional de Hotelaria de Manteigas
Capacidade		11 turmas		?	Sem info.
Nº de alunos	Diurnos	85	141	88	Sem info.
	Nocturnos			-	Sem info.
Nº de docentes		14	18	Sem info.	Sem info.
Nº de funcionários		30		Sem info.	Sem info.
Nº de salas		11 salas de aula, 2 salas de EVT, 1 sala de educ. física, vestiários, 1 sala de grandes grupos e salas de trabalho, sala de música, sala de professores		12 salas de aula e salas de actividades	6 salas, sala de professores, 1 sala de informática
Cantina/bar		Sim (cozinha, refeitório e bufete)		Bar	Não
Biblioteca		Sim		Sim	Sim
Laboratório		Não		Sim (Biologia e Química)	Não

\* Esta escola fornece também refeições aos alunos do jardim-de-infância e escolas do 1.º ensino básico assim como aos utentes da AFACIDASE<sup>7</sup> e aos trabalhadores da Câmara Municipal.

A Escola EB2/3 de Manteigas lecciona os 2º e 3.º Ciclos do Ensino Básico (5º ao 9º ano de escolaridade) e serve todo o concelho. O ensino secundário no concelho de Manteigas apenas é leccionado numa

<sup>7</sup> Associação de Familiares e Amigos do Cidadão com Dificuldades de Adaptação da Serra da Estrela.

instituição particular, Externato Nossa Senhora de Fátima localizado na freguesia de St.<sup>a</sup> Maria. Existe ainda a Escola Profissional de Hotelaria de Manteigas, privada, localizada na freguesia de St.<sup>a</sup> Maria. Esta escola lecciona o 10.<sup>o</sup>, 11.<sup>o</sup> e 12.<sup>o</sup> ano com três cursos técnico: hotelaria – recepção e atendimento; hotelaria – restauração, organização e controlo; e cozinha.

Fig. 9 - Comparação entre o PDM93 e a situação existente.

Ensino Básico 2. <sup>o</sup> e 3. <sup>o</sup> ciclo/Secundário	PDM93-existente	PDM93-previsto ano horizonte	Actualmente-2006
N. <sup>o</sup> de salas	7+12*	12 salas	23+6
N. <sup>o</sup> de alunos	96+170*	Nova C+S – 12 turmas	314
N. <sup>o</sup> de docentes	Sem info.	Sem info.	32

O PDM vigente apontava para a necessidade de mais salas de aulas para o ensino secundário. Em relação ao 2.<sup>o</sup> ciclo as carências relacionavam-se sobretudo com o recreio coberto, biblioteca, salas de convívio e acessos. Neste sentido, a evolução foi positiva, pois existem actualmente mais valências de apoio ao ensino do 2.<sup>o</sup> ciclo. Em relação ao ensino secundário mantiveram-se o número de salas, mas a população em idade de frequentar este ciclo de ensino também diminuiu, o que provavelmente acabou por equilibrar essa necessidade.

### 6.3 ENSINO RECORRENTE E ESPECIAL

Relativamente ao ensino recorrente, este funciona no Externato de Nossa Senhora de Fátima desde o ano lectivo de 1998/99. O ensino e educação especial, que se destina à população com necessidades especiais que frequenta os estabelecimentos públicos dos níveis básicos e secundários, distribui-se por todas as escolas públicas, existindo uma associação que apoia também esse tipo de ensino – AFACIDASE (Associação de Familiares e Amigos do Cidadão com Dificuldades de Adaptação da Serra da Estrela).

### 6.4 REDE DE TRANSPORTES ESCOLARES

Quando os alunos habitam locais que distam mais de 3km da escola da sua zona, têm um serviço de transportes - Rede Escolar - que lhes permite o acesso às mesmas, abrangendo os alunos da Educação Pré-escolar, do Ensino Básico e do Ensino Secundário (Colégio Nossa Senhora de Fátima e Escola de Hotelaria de Manteigas). O transporte escolar é organizado pela Câmara Municipal e é assegurado por dois veículos, um da Rodoviária da Beira Interior, S.A. e outro da Câmara Municipal de Manteigas. Estes transportes efectuam os seguintes percursos:

- Covão da Ponte ou Castanheira – Manteigas e vice-versa;

- Vale de Amoreira/Sameiro – Manteigas e vice-versa;
- Caldas – Manteigas e vice-versa.

## 6.5 SÍNTese

A rede escolar tem estado a evoluir desde a publicação do PDM vigente, resultado não só da evolução demográfica mas também da reformulação das orientações do Ministério que a tutela. A tendência é de encerramento dos estabelecimentos escolares de 1.º ciclo, gerando maior concentração de alunos nos estabelecimentos disponíveis no concelho.

Como se verifica pela Fig. 10, os alunos têm vindo a diminuir consideravelmente, sendo os do pré-primário e secundário os que diminuíram mais. Relativamente ao pessoal docente, as variações foram menos significativas, tendo estabilizado nos últimos dois anos (fig 11).

Fig. 10 – Evolução do Número de alunos matriculados nas escolas do concelho de Manteigas entre 2001 e 2006, por cada ciclo.

Estabelecimento de Ensino	N.º de estudantes em 2001/02*	N.º de estudantes em 2002/03	N.º de estudantes em 2004/05	N.º de estudantes em 2005/06
Ensino Básico – Pré-escolar*	78	111	49	41
Ensino Básico - 1.º Ciclo- Total	172	165	148	142
Ensino Básico - 2.º e 3.º Ciclo - Total	264	259	235	227
Ensino Secundário Total	171	Sem info.	Sem info.	88
Ensino Profissional	Sem info.	92	75	Sem info
<b>TOTAL</b>	<b>685</b>	<b>627</b>	<b>507</b>	<b>498</b>

\* Dados do INE, Censos 2001.

Fig. 11 – Evolução do pessoal docente no concelho de 2002 a 2006.

Pessoal Docente	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06
1.º Ciclo	30	28	31	31
2.º e 3.º Ciclos / Secundário	90	78	82	82
<b>TOTAL</b>	<b>120</b>	<b>106</b>	<b>113</b>	<b>113</b>

Conforme o relatório da Carta Educativa refere, a taxa de retenção no 1.º ciclo de ensino básico de Manteigas é significativa na EB1 de Manteigas e na EB1 de Vale de Amoreira<sup>8</sup>; no 2.º ciclo em geral também é elevada e tem aumentado. Este factor tem de ser considerado nos cálculos de carências de estabelecimentos e nas acções de incentivo ao estudo. Um outro factor é o abandono escolar, que se verifica existir sobretudo no 3.º ciclo que tem vindo a aumentar.

Relativamente às instalações, e segundo o relatório da Carta Educativa, tem sido efectuada a manutenção dos edifícios e equipamentos, existindo algumas situações de necessidade de obras de conservação, implementação de novo equipamento de aquecimento ou mobiliário de recreio infantil, já enquadradas nas acções previstas pela Carta Educativa. Para além disso, é proposta a manutenção do ATL do Sameiro, um novo ATL em Senhora dos Verdes<sup>9</sup>, campos de férias nas interrupções escolares, e integrar equipamentos informáticos nas escolas de jardim-de-infância.

Diga-se ainda que estes equipamentos são apoiados por recintos desportivos e de recreio, os quais se situam dentro da sua área ou na sua freguesia.

## **7. EQUIPAMENTOS DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL**

O sistema social pode ser melhorado através da implementação destes equipamentos, proporcionando mais qualidade de vida à população em geral, minorando assim as diferenças económicas e permitindo a equidade social.

A actual política social visa fundamentalmente “a cobertura equitativa do País, eliminando lacunas e assimetrias, prevenindo as sobreposições de apoios e ainda no sentido de promover uma maior harmonização das respostas sociais e valorizar as parcerias, constituídas por entidades públicas e particulares, para uma actuação integrada junto dos indivíduos e das famílias. Tem, ainda, como objectivo estimular o voluntariado social, com vista a assegurar uma maior participação e envolvimento da sociedade civil na promoção do bem-estar social.” De facto existe um grande investimento em acções inovadoras, erradicação de problemas inquestionáveis como a pobreza infantil ou jovens em risco, e ainda o crescente apoio à terceira idade, com nova estratégia de re-integração na sociedade actual.

Em relação aos equipamentos de segurança social destinados à população da faixa etária mais jovem, os objectivos prendem-se ainda com a melhoria e equidade das oportunidades que proporcionem o desenvolvimento físico, emocional, intelectual e social da criança. Neste contexto há que reconhecer a importância das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS's), como complemento à rede social existente, neste âmbito e no das acções com/destinadas à população mais idosa.

---

<sup>8</sup> Segundo informação da Câmara Municipal de Celorico da Beira em Junho de 2009, a EB1 de Vale da Amoreira encontra-se já encerrada.

<sup>9</sup> Intenção abandonada por a escola ter sido encerrada no ano lectivo de 2007/2008

Neste contexto, foi desenvolvido o ““Diagnóstico Social” do Município de Manteigas” e o seu “Plano de Desenvolvimento Social e Plano de Acção do Concelho de Manteigas” pelo Núcleo Executivo da Rede Social e restantes membros do CLAS (Conselho Local de Acção Social). Estes documentos são fundamentais para a compreensão da realidade existente e para a formulação de uma estratégia concelhia neste âmbito. Neste sentido, no presente relatório optou-se por integrar a caracterização e propostas dos referidos documentos, acrescentando alguns dados/ conclusões que sejam mais necessárias à presente Revisão.

### 7.1 CRECHE, JARDIM-DE-INFÂNCIA E ACTIVIDADES DOS TEMPOS LIVRES (ATL)

A Creche “destina-se a acolher crianças dos 3 meses até aos 3 anos de idade, durante um período diário correspondente ao trabalho dos pais.” (in Normas da DGOTDU). Pode estar associada ao Jardim-de-infância, e ainda aos ATL's, uma vez que os objectivos e valências são compatíveis.

O Jardim de Infância “destina-se a acolher durante uma parte do dia compreendida entre os 3 meses até ao ingresso no ensino básico, proporcionando-lhe actividades sócio-educativas que facilitem o seu desenvolvimento global” e a melhoria da integração social da criança no período de transição para a escola.

Os Centros de Actividades de Tempos Livres (ATL's)<sup>10</sup> destinam-se “a acolher crianças, a partir dos 6 anos de idade, e jovens, possibilitando-lhes actividades de animação nos seus tempos disponíveis. Os objectivos prendem-se ainda com a oportunidade de proporcionar o desenvolvimento integral da criança, contribuindo para a “(...) prevenção da marginalização e delinquência juvenil.”

No concelho existem 1 **creche** e 1 **jardim-de-infância** pertencentes ao Ministério do Trabalho e da Segurança Social, agregados no mesmo edifício, denominando-se “Favo de Mel” localizados na Vila de Manteigas. As instalações do “Favo de Mel” foram beneficiadas em 2003 e o espaço exterior envolvente em 2005.

Relativamente ao PDM vigente verifica-se que o asilo “O Beiral” destinado a 40 crianças na idade da escolaridade obrigatória foi extinto. As suas instalações reverteram para outra instituição IPSS. Pela caracterização efectuada verifica-se uma importante evolução neste tema uma vez que existem actualmente mais equipamentos de apoio e uma maior dinâmica no concelho.

---

<sup>10</sup> Actualmente designados Componente de apoio à família

Fig. 12 – Inventário dos Jardins-de-infância, creche e ATL's da rede das IPSS's existentes no concelho de Manteigas (Dados de 2002/03).

	Favo de Mel		Associação de Melhoramentos de Vale de Amoreira	Centro Paroquial de Assistência de S.Pedro - Centro de ATL's	Instituto de S.Miguel- Instituto de Educação Infantil	Prolongamento de Horário	ATL	CONCELHO DE MANTEIGAS
	Creche Favo de Mel*	Jardim-de-Infância Favo de Mel*						
	-	-	Promoção de actividades sociais, culturais, recreativas e desportivas para pop. reformada.	Manutenção do Centro de ATL's (CATL) e a assistência aos carenciados.	Acolher crianças e jovens em risco para proporcionar educação, bem estar e desenvolvimento integral	sem info.	sem info.	-
Capacidade	Sem info.	Sem info.	16**	60	ATL - 100	sem info.	sem info.	-
Nº de Utentes	38* (ano lectivo 2004/05)		18**	50*	71	31*		170****
Nº de Profissionais	2***	5***	sem info.	5 membros da direcção+encarregada geral+1 educadora de infância+1ajudante para o CATL+1cozinheira+1 costureira+1 auxiliar	6 docentes + 5 auxiliares	sem info.	1 animadora+2 auxiliares	19 + 17auxiliares
Valências	1 sala de balouços+2 dormitórios + 2 salas de actividades	3 salas de actividades + 2 refeitórios + 1 sala de arrumos + 1 sala de funcionários + 1 dormitório	tem sede própria	sem info.	5 salas	está a funcionar no JI de Manteigas	está a funcionar na EB1 do Sameiro	-
Actividades	Creche e Jardim-de-infância		-	ATL's, Colónias de férias	-	Prolongamento de Horário	ATL	-

\* No ano lectivo de 2002/03.

\*\* Apoio Domiciliário.

\*\*\* Mais 4 técnicos dos serviços gerais.

\*\*\*\* Embora existam alguns dados em falta.

## 7.2 ENSINO BÁSICO

Relativamente ao ensino básico garantido pelo sistema de segurança social, existe um equipamento, que já foi caracterizado no capítulo dos equipamentos de educação, denominado Externato de Nossa Senhora de Fátima e que garante também o ensino secundário. Neste contexto saliente-se a importância da rede de equipamentos da Segurança Social, uma vez que este é o único equipamento (para além da escola de hotelaria que lecciona ensino profissional) a leccionar o ensino secundário no concelho.

## 7.3 LAR DE IDOSOS, CENTRO DE DIA/NOITE E APOIO DOMICILIÁRIO

O Lar de Idosos, segundo as normas da DGOTDU, “(...) é um estabelecimento onde são desenvolvidas actividades de apoio social a pessoas idosas através do alojamento colectivo de utilização temporária ou permanente, fornecimento de alimentação, cuidados de saúde, higiene e conforto, fomentando o convívio e proporcionando animação social e ocupação dos tempos livres dos utentes.”

O Centro de Dia, por sua vez, “ (...) tem como função a prestação de um conjunto de serviços que contribuem para a manutenção dos idosos no seu meio sócio-familiar.” Um dos objectivos fundamentais é evitar o isolamento deste grupo etário e melhorar as suas relações interpessoais, além de proporcionarem ajudas adequadas às diversas situações que possam surgir.


Na freguesia de Sta Maria e São Pedro, o Lar de 3.<sup>a</sup> Idade, o Centro de Dia e o apoio domiciliário são valências da Santa Casa da Misericórdia de Manteigas, concentrados no mesmo edifício na sede de concelho. Na freguesia de Sameiro o centro paroquial proporciona o Apoio Domiciliário e o Centro de Dia, estando previsto o lar de idosos para o mesmo sítio. Na freguesia de Vale de Amoreira, é Associação de Melhoramentos que proporciona o Lar de idosos e o Apoio domiciliário.

Em relação ao PDM vigente, o Lar de 3.<sup>a</sup> Idade tinha capacidade para 30 pessoas, encontrando-se lotado nessa época. Actualmente, apesar de terem sido concretizadas obras de ampliação, permanece a necessidade de mais espaço. Estava também previsto a construção de um centro de férias para idosos na Estância Termal das Caldas de Manteigas e que ainda não foi concretizado.

Existem no Concelho diversas intenções de melhoria de rede social, através da implementação de um Centro de Noite e uma unidade de Apoio de Internamento. De facto, segundo o “Plano de Desenvolvimento Social e Plano de Acção do Concelho de Manteigas”, até 31 de Dezembro de 2007 estão previstos esses novos equipamentos, sendo o Centro de Dia localizado no Sameiro, prevê-se dinamizar e também criar a valência de Apoio Domiciliário. O Centro de Noite previsto nesse mesmo Plano, e a localizar na freguesia de Vale de Amoreira, encontra-se já terminado. Para além destes novos equipamentos, foram e estão a ser desenvolvidas outro tipo de acções que visam o combate dos problemas da população idosa como sejam o Cartão Municipal do Idoso.

Fig. 13 - Índice de Envelhecimento e de Dependência de Idosos para o concelho de Manteigas (in: Relatório Socio-Económico da Revisão do PDM de Manteigas).

### Evolução do Índice de Envelhecimento em Manteigas



Este tipo de equipamentos e iniciativas é considerado imprescindível num concelho como o de Manteigas, com tendência para uma população cada vez mais envelhecida. Todo o apoio que os equipamentos de solidariedade e segurança social poderem fornecer à população idosa torna-se crucial. O Plano de Acção definia como um dos problemas prioritários o isolamento dos idosos e deficientes, devendo este tema ser considerado em sede da presente revisão.

Para além disso, uma vez que os estabelecimentos de ensino básico, nalgumas situações, estão a encerrar, deverá ser equacionada a possibilidade de reconversão para equipamentos deste sector, uma vez que a população idosa está a aumentar.

Tendo em conta o aumento do índice de dependência dos idosos, de seguida apresenta-se a estimativa das carências para o concelho:

Fig. 14 - Equipamentos de Solidariedade e Segurança Social no concelho de Manteigas em 2008 - Lar de Idosos e Centro de Dia

Freguesia	População com mais de 65 anos em 2001	Nº de idosos a abranger (3,5%)* - lar de idosos	Nº de idosos a abranger (10%)* - centros de dia	Equipamento existente em 2005/06	Utentes			Capacidade		
					Lar de idosos* <sup>1</sup>	Centro de dia* <sup>1</sup>	Apoio domiciliário	Lar de idosos	Centro de dia	Apoio domiciliário
Santa Maria S. Pedro	290	10	29	Santa Casa da Misericórdia	71	2	14	71	15	23
	388	14	39							
Sameiro	98	3	10	Centro Paroquial	-	12	22	23* <sup>2</sup>	15	40
Vale de Amoreira	97	3	29	Assoc. Melhoramentos	14	-	11	14	-	18
<b>TOTAL</b>	<b>873<sup>11</sup></b>	<b>31</b>	<b>107</b>	-	<b>85</b>	<b>14</b>	<b>47</b>	<b>108</b>	<b>30</b>	<b>81</b>

\* Os critérios de programação baseiam-se numa cobertura inferior a 3,5% dos idosos com idades superiores a 65 anos, para lar e centro de dia em simultâneo. Exclusivamente para os centros de dia, optou-se por uma taxa de cobertura de 10 %, dado o aumento significativo da população envelhecida.

\*<sup>1</sup> É de salientar que a irradiação de um lar de idosos corresponde à totalidade do concelho. Os centros de dia têm uma irradiação ao nível da freguesia.

\*<sup>1</sup> em construção.

## 8. EQUIPAMENTOS DE DESPORTO

Actualmente tem-se vindo a dar cada vez maior atenção a este tipo de equipamentos, verificando-se um maior investimento neles. São agora encarados como geradores potenciais de turismo, de dinâmicas associativas, inclusivé susceptíveis de gerar emprego, diversificando o sector económico da região. No âmbito deste estudo serão abordados os equipamentos básicos que se subdividem em: Formativos/Normativos e Recreativos (Recreação, Jogo infantil, Jogo tradicional).

Os mais relevantes ao nível municipal são os formativos, uma vez que servem de treino e também de competição, constituindo assim os mais flexíveis e com maiores possibilidades de funções. Geralmente relacionam-se com as actividades escolares, devendo ser planeados de modo relacionado com esses outros equipamentos e populações. Definem-se por: "Grandes Campos de Jogos, as Pistas de Atletismo, os pequenos Campos de Jogos, os Pavilhões e as Piscinas, sendo desejável concebê-los para funções polivalentes e flexibilidade de utilização: rendimento e recreação."

Fig. 15 - Situação existente dos equipamentos desportivos, Jul.2006.

Freguesia	Equipamento/Denominação	Características	Entidade Proprietária <sup>12</sup>
São Pedro	Estádio Municipal Eng. Barjona de Freitas	Sem info.	CMM
	Pavilhão do Centro Cívico – Gimnodesportivo	20x40m - 1374m <sup>2</sup> (área coberta) 300 lugares	CMM

<sup>11</sup> Segundo as estimativas do INE em 2006 os idosos de 65 anos e mais eram de 773.

<sup>12</sup> Informação retirada de: "Diagnóstico Social" do Município de Manteigas", CALS, 2004.

	Percurso de manutenção	Sem info.	Junta de Freg. S. Pedro
	Piscina Municipal de Manteigas	Funcionam apenas no Verão	CMM
	Court de Ténis - Centro de Férias do INATEL	Sem info.	INATEL
<b>Santa Maria</b>	Campo de Tiro do Souto do Concelho	Sem info.	Sem info.
	Piscinas do Centro de Férias do Sicó	Funcionam apenas no Verão	CMM
	Polidesportivo do Sicó	Funcionam apenas no Verão	CMM
<b>Sameiro</b>	Campo de Futebol	Futebol de 11	Junta de Freg. de Sameiro
	Piscina de Sameiro	Funcionam no Verão como espaço lúdico	Junta de Freg. de Sameiro
	Polidesportivo descoberto	(futebol, ténis, torneios, etc.)	Junta de Freg. de Sameiro
	Pista de ski sintética (SkiParque)	Pista com 320m de comp., teleski, edifício de apoio, bar e restaurante	CMM – Concessionado a consórcio privado
	Praia Fluvial (SkiParque)	Sem info.	CMM – Concessionado a consórcio privado
	Desportos Radicais Outdoor (SkiParque)	Diversas actividades outdoor (paint ball, slide, tec.)	CMM – Concessionado a consórcio privado
	BTT (SkiParque)		CMM – Concessionado a consórcio privado
	Centro Hípico (SkiParque)	Escola de equitação, equitação terapêutica, etc.	CMM – Concessionado a consórcio privado
<b>Vale de Amoreira</b>	Polidesportivo descoberto	Sem info.	Junta de Freg. de Vale de Amoreira

Assim, e partindo do quadro apresentado, descrevem-se agora as questões/pormenores mais relevantes para o presente estudo. Relativamente ao Estádio Municipal, este serve para treinos de equipas de futebol juvenis e seniores, para além das actividades normais. O pavilhão gimnodesportivo do Centro Cívico é utilizado também para dar apoio ao desporto escolar.

Em relação ao percurso de manutenção existente, sabe-se que a sua utilização é efectuada tanto por cidadãos em geral como pelas escolas públicas e privadas.

As instalações do Skiparque acabam por ter várias valências, oferecendo uma grande diversidade de desportos (de Inverno e de Verão). Assim, ocupando uma área bastante grande que inclui uma parte da margem do rio, conseguem ter desportos que variam entre canoagem e ski, paintball e equitação. Neste sentido a sua importância é muito relevante para o concelho de Manteigas, possibilitando um reforço da atracção turística e um maior usufruto da paisagem e das qualidades naturais deste território.

Da análise do quadro anterior (Fig. 15) conclui-se que a freguesia de Sameiro (resultante da existência do Ski Parque) é a que tem maior variedade e oferta de equipamentos desportivos, sendo a freguesia de S. Pedro a que se lhe segue. A freguesia de Vale de Amoreira é a menos dotada de equipamentos desportivos.

Em relação ao PDM vigente verifica-se uma importante evolução, existindo actualmente muito maior variedade e quantidade de infraestruturas desportivas. O PDM vigente identificou apenas a existência do

Pavilhão Gimnodesportivo do Centro Cívico, o percurso de manutenção (na freguesia de S.Pedro), uma piscina, um campo de futebol e os campos de jogos da escola preparatória de Manteigas.

O PDM vigente previa ainda a implementação de: Pista de Atletismo; Parque urbano e Praia Fluvial de Manteigas e Parque desportivo e de recreio do Sameiro (junto à linha de água). Destes apenas foi executado o Parque do Sameiro. Actualmente existem novas intenções: um campo de golfe para Vale da Amoreira, com localização provável próxima das pistas de ski sintéticas e englobado num complexo turístico; a implementação de um centro de alto rendimento em altitude; e a ampliação do campo de jogos do Centro Cívico.

De facto, Manteigas tem-se afirmado no desporto, não apenas pela singularidade dos tipos de desportos que possibilita no seu concelho (esqui, por exemplo), mas também pelas suas instalações desportivas e condições naturais que permitem importantes competições com projecção nacional e muitas vezes internacional (veja-se o caso recente do “Campeonato Nacional e Taça do Mundo de Parapente” que decorreu entre Julho e Agosto de 2005). A especificidade deste concelho favorece a prática de desportos que apenas se podem desenvolver aqui. Só por este factor, Manteigas tem aqui uma identidade e potencialidade a defender, sobretudo se agregado ao sector turístico.

Para a verificação e validação das necessidades de equipamentos desportivos existentes no concelho e programar os necessários recorreu-se, conforme solicitado pelo Instituto de desporto de Portugal, I.P. como documento de referência as “normas para a programação e caracterização de equipamentos colectivos” da DGOTDU 2002. Estas normas fazem uma relação directa com a população a servir, sendo necessário posteriormente avaliar conjuntamente com outros critérios, nomeadamente: “diferenças de estrutura sócio económica, estrutura demográfica e grau de urbanização das populações, dimensão e carências da população em idade escolar, características do parque escolar, natureza e vocação das sociedades desportivas de importância local.”<sup>13</sup>

<b>Tipo de equipamento</b>	<b>Designação específica</b>	<b>Verificação da necessidade</b>	<b>Existe no concelho?</b>
Grandes Campos de Jogos	Campo de futebol	Sim	Sim (2)
	Campo de rãguebi	Sim	Não
	Campo de hóquei	Sim	Não
Pistas de atletismo	Pista reduzida 250m	Sim	Não
	Pista regulamentar 400m	Não	Não
Pequenos campos de jogos	Campo de ténis	Sim	Sim (2)
	Campo polidesportivo	Sim	Sim (3)

<sup>13</sup> Normas para a programação e caracterização de equipamentos colectivos” ,pg 7 DGOTDU 2002.

Pavilhões e salas de desporto	Sala de desporto polivalente	Sim	Sim (1)
	Pavilhão polivalente	Sim	Não
	Pavilhão desportivo	Sim	Não
Piscinas cobertas	Piscina de aprendizagem	Sim	Não
	Piscina polivalente	Sim	Não
	Piscina desportiva	Sim	Não
Piscinas ao ar livre	Piscina recreativa	Não	Sim (2)
	Piscina polivalente	Não	Sim (1)
Espectáculo	Estádio grande campo de jogos	Não	Não
	Estádio pista de atletismo	Não	Não
	Court ou ringue pequeno campo de jogos	Sim	Sim (1)
	Nave pavilhões e salas de desporto	Não	Não
	Estádio aquático piscina coberta	Não	Não
	Estádio aquático piscina coberta	Não	Não

Da leitura directa do quadro relativamente aos equipamentos que devia possuir verifica-se que o concelho não possui campo de Râguebi<sup>14</sup> nem campo de hóquei. A programação não verifica a necessidade de possuir piscinas ao ar livre, no entanto o concelho tem duas. As necessidades dos equipamentos desportivos serão colmatadas nas propostas do desenvolvimento e ordenamento do concelho numa lógica integrada com os concelhos vizinhos.

## 9. EQUIPAMENTOS DE CULTO

Este tipo de equipamentos tem uma grande importância social, possibilitando a agregação de pessoas segundo credos. Proporcionam momentos especiais, fundamentais para o sentido de unidade de uma sociedade. Os estudos mais actuais referem mesmo que a religião permite uma maior integração social, sobretudo no que se refere às minorias étnicas. Estes locais, geralmente, estão associados a espaços públicos, amplos, onde ocorrem pequenas concentrações de pessoas (o adro da Igreja, etc.).

O concelho de Manteigas conta com uma importante comunidade cristã e uma comunidade de Testemunhas de Jeová. A sede da Igreja Jeová localiza-se na Vila de Manteigas. Todas as freguesias tem a sua igreja matriz, e freguesia de Santa Maria tem também outra igreja. Existem diversas capelas por todo o concelho (refira-se que Vale da Amoreira tem apenas uma capela).

Relativamente aos cemitérios, no concelho existem dois: um na Vila de Manteigas e outro no Sameiro. O PDM vigente previa a ampliação dos dois cemitérios, apontando no entanto a ampliação do cemitério de Sameiro como a mais urgente. Apenas o de Manteigas foi ampliado.

<sup>14</sup> É possível praticar este desporto no concelho vizinho no Complexo Desportivo da Universidade da Beira Interior que possui um Clube de Rugby. Ficando a cerca de 28 km, para cerca de 30 m de carro.

## 10. EQUIPAMENTOS DE CULTURA, RECREIO E LAZER

Os equipamentos de cultura e recreio são, actualmente, entendidos como elementos estratégicos para a revitalização de determinadas áreas e para a valorização do ambiente urbano. A sua localização deve ser pensada de modo estratégico, pois pela função que agregam estimulam e possibilitam a atracção da população, possibilitando a criação de espaços focais dentro da malha urbana.

Foram inventariadas uma Biblioteca (Biblioteca Municipal e da Fundação Calouste Gulbenkian) e uma Ludoteca (Ludoteca Municipal) em todo o concelho de Manteigas, localizadas na sua sede.

Para além destes, inventariou-se também um Auditório – “Auditório do Centro Cívico” – com 322 lugares sentados; uma Sala de Exposições – “Sala de Exposições do Centro Cívico”; a Casa Etnográfica e Cultural e um Arquivo - “Arquivo Municipal”. O auditório, a biblioteca, a ludoteca e a sala de exposições concentram-se todos no mesmo edifício, localizado na Vila de Manteigas. De salientar que o Arquivo Municipal é muito recente, sendo que em Abril de 2005 se estava a concluir a sua obra e se procedia à aquisição de equipamento.

Verifica-se que existe alguma variedade na oferta de equipamentos de cultura, recreio e lazer, estando totalmente concentrados na sede do concelho. Pela dimensão e características do concelho (acessibilidades, escassos aglomerados urbanos, etc.), esta centralização é uma situação que é facilmente admitida. No entanto, verifica-se que não existem museus, ao contrário do que acontece nos concelhos vizinhos. Com a riqueza patrimonial do concelho (natural, industrial, histórica, termal, artesanal, etc.), este poderia ser um sector a explorar, de modo a oferecer mais informação (e informação evolutiva temporalmente) aos visitantes, para que compreendam melhor aquilo que estão a ver e percorrer. Sabe-se que existem intenções de reforçar esta área, implementando alguns museus (Museu do Zêzere na Fábrica do Martins; Casa do Povo que vai ser adaptada para espaço museológico e café-concerto; Recuperação da Fábrica do Rio, reconvertendo-a para Museu Nacional da Floresta e Energias Limpas "ao vivo"; e a recuperação do Complexo Industrial de São Gabriel), o que, a concretizar-se, irá valorizar o concelho e a sua dinâmica socioeconómica. Diga-se que o PDM93 previa já esse reforço, propondo a implementação do Museu do Zêzere e do Museu de Manteigas.

## 11. EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

O concelho é servido pela Rodoviária da Beira Interior, pertencente à Rede Nacional de Expressos, Joalto, e serviço de táxis. Este tema está aprofundado no relatório das infraestruturas viárias.

## 12. EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS

Uma vez que o turismo é um dos sectores económicos mais relevantes do concelho de Manteigas, este tema é desenvolvido no relatório referente ao sistema sócio-económico. Neste capítulo refere-se assim apenas a existência de um **Posto de Turismo** no concelho de Manteigas, que se localiza no centro histórico da sua sede e disponibiliza informação sobre a vila e os roteiros turísticos do concelho.

Diga-se ainda que existem diversos **Roteiros Turísticos** organizados (pelo PNSE, CM, etc.) que têm temas tão diversos como a “A Rota da Lã” (Turismo Cultural), “Rota dos Vales Glaciares”, “Rota dos Quatro Rios”, “Rota das 25 Lagoas”, “Rota das Áreas Naturais” (todos estes de turismo ambiental). Este tipo de iniciativas é muito importante porque acabam por revelar, de forma informal, a riqueza dos locais, e as suas facetas muitas vezes mais desconhecidas.

## 13. EQUIPAMENTOS DE ESPAÇOS VERDES

Este tipo de equipamentos é extremamente importante no sentido de melhorar a qualidade de vida do cidadão, e proporcionar-lhe momentos de descontração e convívio. A estrutura verde funciona como um complemento da estrutura urbana e contribui para a qualidade ambiental da região. Para além disso, estes espaços, assumem um papel muito importante dentro da malha construída, constituindo “pontos-chave” propícios ao recreio e lazer.

No Concelho existem alguns jardins públicos, muitas vezes acompanhados de parques infantis. Estes locais acabam por ser pontos de referência dentro dos aglomerados. As áreas são bastante variáveis, no entanto o mobiliário urbano nem sempre se apresenta nas melhores condições de conservação. Existem no município diversos programas e projectos de requalificação de espaços públicos, centrados sobretudo na Vila de Manteigas.

Existe ainda uma praia fluvial, equipada com parque de merendas, e que já foi referida no capítulo dos equipamentos de desporto.

Os equipamentos de espaços verdes estão referenciados na análise ao sistema biofísico do concelho

## 14. OUTROS

Para além dos equipamentos referidos, existem ainda outros tipos de equipamentos dispersos pelas freguesias. Podem encontrar-se algumas Sociedades Recreativas e Culturais, a Santa Casa da Misericórdia, Clubes Desportivos, Casa do Povo e diversas Associações. Embora na sua maioria se situem na sede do concelho, existem algumas associações nos restantes aglomerados do concelho, sendo Vale de Amoreira o menos representativo.

Fig. 16 - Associações e clubes existentes no concelho de Manteigas em 2005.

Freguesias	Nome	Ano de Fundação	Nº de Sócios	Actividades Desenvolvidas
Freguesia de Santa Maria	Associação Desportiva de Manteigas	20 de Setembro de 1977	Sem info.	Futebol Sénior (competição); Basquetebol masculino e feminino (classe de minis, iniciados, cadetes e juniores); Esqui (classe de formação)
	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Manteigas	14 de Outubro de 1954	1200 sócios. 79 elementos	Manter um corpo de bombeiros; promover festas e sessões culturais; actividades de serviço de incêndio, serviço de saúde e serviço de socorro
	Associação dos Reformados do Concelho de Manteigas	26 de Abril de 2000	92	Passeios e visitas culturais, encontros convívio e confraternizações com outras associações
	AFACIDASE – Associação de Familiares e Amigos do Cidadão com Dificuldades de Adaptação da Serra da Estrela	15 de Maio de 2001	152 sócios 50 voluntários locais 2 voluntários – serviço de voluntariado europeu	Apoio escolar e psico-social, actividades de lazer (passeios pedestres, visitas a instituições, monumentos e exposições, jogos ao ar livre, visualização de vídeos), campanhas de sensibilização com os pais, as instituições e a comunidade em geral. Também promove acções de formação junto dos educadores, auxiliares, pais e outros interessados.
	Banda Boa União – Musica Velha	8 de Julho de 1865	455 sócios 65 elementos	Participação em festas civis e religiosas, organização e participação em Encontros de Bandas, concertos, arruadas e outras.
	Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Manteigas	29 de Novembro de 1989	92	12 km Manteigas – Penhas Douradas, 24 Horas de Futebol de Salão, Torneio 4x4 de Futebol de Salão, 12 Horas de Futebol Salão do Sameiro, Mini-24 Horas de Futebol Salão de vale de Amoreira, Viagens Turísticas, Festa de Natal, Festa de S. Martinho e Convívios Desportivos
	Clube de Caça e Pesca de Manteigas	4 de Dezembro de 1991	130	Execução de sementeiras de centeio, repovoamentos com coelho bravo e perdiz vermelha, montarias aos javalis, batidas às raposas, torneios e treinos de tiro aos pratos e treino de cães de caça no respectivo campo.
	Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 231	4 de Setembro de 1966	64	Acampamentos a nível de agrupamento e a nível regional, actividades no exterior e colaboração com as entidades locais para diversos eventos.
	Centro Recreativo e Cultural de Santa Maria de Manteigas	20 de Junho de 1980	96	Sem info.
Grupo de Bicicletas Todo-o-Terreno de Manteigas	10 de Abril de 1995	56	Prática do cicloturismo na sua vertente todo-o-terreno, lazer, aventura, manutenção e desporto, promover e divulgar, através da utilização da bicicleta, a defesa e preservação do ambiente, da natureza e do património	

Freguesias	Nome	Ano de Fundação	Nº de Sócios	Actividades Desenvolvidas
				natural construído da Região do Parque Natural da Serra da Estrela; passeios guiados em BTT (ou pedestres), passeios com Road-Book, passeios de orientação em BTT (ou pedestres).
	Grupo Coral de Manteigas	1992	45	Participação e organização de encontros de coros, realização de concertos.
	Grupo Popular Cultural e Recreativo da Praça da Louça	Sem info.	95	Participação em Festas Populares
	Rancho Folclórico da Casa do Povo de Manteigas	26 de Janeiro de 1986	33	Folclore, recolha de cantares, dançares e trajares dos antepassados da região, Etnografia, Museu Etnográfico, marchas populares e jogos Tradicionais.
	Associação Cultural Amigos da Serra da Estrela	22 de Fevereiro de 1982	Mais de 1000 membros	Defender a Serra da Estrela de todo o tipo de atentados e interesses que não tenham em consideração, a preservação dos seus valores naturais, patrimoniais e culturais, a sustentabilidade dos seus recursos de forma a garantir às gerações futuras a plenitude da sua biodiversidade; dar a conhecer a Serra da Estrela, numa perspectiva sensibilizadora das suas potencialidades e fragilidades.
	Liga dos Combatentes – Núcleo de Manteigas	Agosto de 1935	Mais de 400 sócios	Sem info.
	Associação Cívica para o Desenvolvimento de Manteigas	Sem info.	Sem info.	Sem info.
	Associação de colecionadores de Manteigas	Sem info.	Sem info.	Sem info.
	Associação de Compartes da Freguesia de Santa Maria de Manteigas	Sem info.	Sem info.	Sem info.
	Associação do centro Cívico de Manteigas	Sem info.	Sem info.	Sem info.
	Centro Social da Serra da Estrela	Sem info.	Sem info.	Sem info.
	Fundação Escola-Gest	Sem info.	Sem info.	Sem info.
	Grupo de Música Popular Os narcisos	Sem info.	Sem info.	Sem info.
<b>Freguesia de São Pedro</b>	Associação Recreativa Filarmónica Popular Manteiguense- Música Nova	7 de Agosto de 1877	420 sócios 65 músicos	Participa em festas civis e religiosas, encontros de bandas, concertos, arruadas e outras.

Freguesias	Nome	Ano de Fundação	Nº de Sócios	Actividades Desenvolvidas
	Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 232	6 de Novembro de 1966	57	Raides (diurnos e nocturnos), pistas, jogos de Vila, jogos Tradicionais, acampamentos, comemoração dos dias mais importantes na vida escutista (Dia regional do Lobito, Dia regional do Explorador), ceia de Natal, vigílias e oração, promessas, várias saídas a cantar as Janeiras, comemoração do Dia da Árvore e/ou Ambiente, organização do Festival Infantil-Juvenil da Canção, intercâmbio com outras associações do Concelho, organização da Festa em Honra de Santo André, participação em procissões, participação em acampamentos regionais e nacionais, formação de guias e sub-guias bem como de dirigentes.
	Grupo Desportivo de Sameiro	Sem info.	Sem info.	Sem info.
<b>Freguesia de Sameiro</b>	Rancho Folclórico e Etnográfico Os Malmequeres de Sameiro	5 de Maio de 1983	37	Recolha, recorrendo a pessoas idosas, de vivências, costumes e cultura de outrora e sua preservação através de trajes típicos, danças e cantares, participação em festivais de folclore, organização e realização do festival de folclore de Sameiro, actuação em festas de cariz religioso e civil.
<b>Freguesia de Vale de Amoreira</b>	Associação de Melhoramentos de Vale de Amoreira	26 de Julho de 1987	80	Actividades culturais, sociais, recreativas e desportivas; torneios desportivos de várias modalidades; participa nas festas populares do concelho; coordena actividades no âmbito do O.T.L. e apoio domiciliário.

Deste quadro conclui-se que Manteigas tem uma intensa capacidade associativa, dinâmica e variada, o que constitui um factor a considerar na actual revisão do PDM.

No PDM vigente estava prevista a construção da sede da Associação Recreativa Filarmónica Popular Manteiguense, o que efectivamente se concretizou.

Para além destes equipamentos existem também os **Postos de Abastecimento de Combustíveis**. A actual política urbana para a localização deste tipo de equipamentos defende que se situem sempre fora de áreas urbanas. Existem dois postos de abastecimento, localizados na Vila de Manteigas (um no extremo Este do aglomerado e outro na zona da senhora dos verdes).

Os equipamentos de **Comércio** existentes centram-se na sede do concelho. Existe 1 mercado municipal na Vila de Manteigas, e que foi sujeito a obras de ampliação, tal como previsto no PDM vigente. Destina-se à venda ao público de produtos de consumo diário, essencialmente de produtos alimentares. O mercado da Vila de Manteigas só funciona uma vez por mês (2º Sábado do mês). Para além deste, no Carnaval decorre o Mercado do Queijo da Serra da Estrela (Dia de Carnaval).

Os mercados tradicionais, que se destinam a satisfazer as necessidades diárias de consumo (exemplo: mercearia, padaria, talho, lugar de fruta e legumes).

Para além destes equipamentos existem também os **Espaços Polivalentes**, distribuídos por todo o concelho e com características muito diferentes entre si. Constituem espaços que se destinam às mais variadas acções como por exemplo festas e celebrações. No entanto o Centro Cívico de Manteigas é aquele que de todos mais utilização tem.

## 15. SÍNTESE

De todo o levantamento efectuado conclui-se que a maioria dos equipamentos concentra-se na sede de concelho, o que num território com as características de Manteigas - topografia complexa, acessibilidades reduzidas, distribuição da população de forma concentrada nos aglomerados - é um fenómeno de fácil apreensão.

De toda a análise efectuada importa salientar o nível de execução do PDM vigente face à programação dos equipamentos e colmatação das carências sentidas, elaborar uma análise SWOT temática, realçando os pontos-chave para a proposta de desenvolvimento do concelho. Salienta-se que este diagnóstico se refere à situação actual e não às perspectivas futuras. Estas serão fulcrais para uma boa programação da rede de equipamentos, no entanto na fase da definição das linhas de desenvolvimento do concelho será esta temática abordada com mais detalhe, aproveitando também as directivas PROT da Região Centro.

Desde o PDM vigente até hoje, verificou-se uma **evolução significativa neste sector**, com maior ênfase para o **sector educacional, desportivo e de cultura, recreio e lazer**. **Os níveis de execução do PDM vigente até 2006 no âmbito dos equipamentos colectivos são bastante elevados**, tendo cumprido quase todas as propostas estipuladas em sede desse documento.

A contribuição dos estudos que têm sido desenvolvidos nos últimos anos no concelho é muito importante na definição de estratégias específicas para os vários sectores dos equipamentos, que começam agora a ser implementadas, não sendo ainda totalmente visíveis os seus efeitos: “Carta Educativa do Concelho; “Plano de Desenvolvimento Social e Plano de Acção do Concelho de Manteigas”; “Plano Estratégico do Turismo da Serra da Estrela” (PETUR) (para o turismo, elaborado pela UBI); etc.

Sendo os equipamentos não apenas uma forma de garantir a qualidade de vida da população, mas também um potencial de atracção de população visitante ou que se venha a fixar no concelho, importa conferir diversidade na oferta (o que já acontece) e inovação.

- Nível de execução das propostas do PDM vigente face à actualidade (2006).

	Executado	Não executado
<b>Rede de Equipamentos – Propostas do PDM93</b>		
<b>Desporto</b>		
Construção da Pista de Atletismo em piso sintético junto às termas das caldas de Manteigas.		x
Criação do Parque Urbano de Manteigas e Praia Fluvial.		x
Criação do Parque Desportivo e de Recreio do Sameiro.	x	
<b>Cultural</b>		
Museu do Zêzere.		x
Museu de Manteigas.		x
Apoio à construção da sede da Filarmónica Popular Manteiguense.	x	
<b>Religioso</b>		
Ampliação do Cemitério de Manteigas	x	
Ampliação do cemitério do Sameiro.	x	
<b>Comércio</b>		
Ampliação do Mercado Municipal.	x	
<b>Turismo</b>		
Centro de Férias de Manteigas (para idosos)	x	
Elaboração do Programa Municipal de Turismo Rural.		x
Construção do Parque de Campismo de Manteigas-Vila.		x
Elaboração de um estudo de especialidade que permita determinar a viabilidade local do turismo rural.		x
<b>Educação</b>		
Construção da Escola C+S 12T de Manteigas	x	
Criação da Escola de Hotelaria	x	
Adaptação de salas de Escolas Primárias ao pré-primário.	x	
Manutenção, reequipamento e aquecimento das escolas municipais.	x	
Apoio a acções de formação profissional.	/	
<b>Saúde</b>		
Caracterização do sector da Saúde no Concelho.	x	
Desenvolvimento da estância termal das Caldas de Manteigas		x
<b>Segurança Social</b>		
Ampliação do Lar da 3ª Idade.	/	
Construção do Centro de Dia para Idosos.	x	

(Legenda :X – total ; /- em parte)

Fig. 17 - Listagem de equipamentos existentes e previstos aquando a elaboração do PDM vigente em comparação com actualidade (ano 2006).<sup>15</sup>

	PDM93 -existente	PDM93 -previsto	Actualmente
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>			
Câmara Municipal - Paços do Concelho	1	a	1
Repartição de Finanças	1	-	1
Tesouraria da Fazenda Pública	1	-	1
Conservatória de Registo Civil, Predial e Notariado	1	-	1
Junta de Freguesia	3	-	4
Serviços Florestais	1	-	1
Sede do Parque Natural da Serra da Estrela	1	a	1
Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro	1	-	1
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>			
GNR - Quartel	1	a	1
GNR - Postos	0	-	0
Bombeiros	1	a	1
Postos de vigilância dos serviços florestais	sf	sf	3
<b>CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES</b>			
Estação de Correios	1	a	1
<b>SAÚDE</b>			
Hospital da Misericórdia	1	-	1
Centro de Saúde	1	a	1
Extensão de Centro de Saúde	1	-	2
Farmácia	2	-	2
<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>			
Creche	sf	sf	1
Jardins de Infância	sf	sf	1
Asilo	1	-	0
Externato - ensino secundário	sf	sf	1
Lar de Idosos	1	a	1
Centro de Dia	sf	sf	1
Centro de Férias para idosos	0	1	1
<b>EDUCAÇÃO (n.º de salas de aula)</b>			
Jardim de Infância	3	+2	5
Ensino básico 1º ciclo	12	11	13
Ensino básico 2º e 3º ciclos	7	12	11
Ensino Secundário	12		12
Ensino Profissional	sf	sf	6
<b>DESPORTO</b>			
Campo de jogos grande	sf	sf	1
Campo de jogos pequeno/polidesportivo	sf	sf	3
Piscina	sf	sf	2
Gimnodesportivo	sf	sf	1
Campo de Ténis	sf	sf	1

<sup>15</sup> a - acções de alteração (ampliação, remodelação das instalações, etc.); sf - sem informação.

Circuito de manutenção	sf	sf	1
Praia fluvial	sf	sf	1
Desportos radicais outdoor	0	sf	1
Pista de btt	0	sf	1
Pista de ski sintética	0	sf	1
Campo de tiro	0	sf	1
<b>CULTO</b>			
Igreja paroquial	3	-	4
Cemitério	2	a	2
<b>CULTURA, RECREIO E LAZER</b>			
Biblioteca	0	sf	1
Ludoteca	0	sf	1
Auditório	0	sf	1
Sala de exposições	0	sf	1
Casa etnográfica	0	sf	1
Arquivo	0	sf	1
Museu	0	sf	0
Espaço Internet	0	sf	1
<b>TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES</b>			
Terminal rodoviário	sf	sf	0
Praças de táxis (n.º de viaturas)	sf	sf	8
<b>TURISMO</b>			
Posto de turismo	sf	sf	1
<b>OUTROS</b>			
Postos de abastecimento de combustíveis	sf	sf	2
Comércio			
-mercado tradicional	1	a	1
-hipermercado/mercado grossista	sf	sf	0

a-acções de alteração (ampliação, remodelação das instalações, etc.)  
 sf - sem informação

A vigilância (e conseqüente prevenção) e protecção das áreas florestais (tão significativas neste território) têm vindo a ser reforçadas o que permite uma maior segurança pública no concelho.

Os **equipamentos de saúde têm sido melhorados**, no entanto com as actuais alterações da rede, propostas pelo presente governo, ainda poderão vir a ocorrer mudanças que alterem este cenário.

A área que tem sido sujeita a constantes alterações, é a da educação, como resultado dos factores demográficos e da política de governo, como aliás já foi referido anteriormente. As beneficiações que têm sido efectuadas têm-se traduzido num **maior conforto para a população estudantil e docente**, sendo fundamental concretizar todas as medidas estipuladas pela Carta Educativa e efectuar a sua monitorização para que se possam corrigir ou re-orientar as diversas acções. É importante também **re-funcionalizar os estabelecimentos que fiquem devolutos**, garantindo desta forma a optimização dos recursos existentes. Salienta-se ainda mais-valia que a implementação da escola de hotelaria trouxe para o concelho. Importa apostar cada vez mais nos cursos que habilitem a população para profissões mais relacionadas com os sectores económicos estratégicos do concelho, de forma a apostar na

formação técnico-profissional da sua população e a garantir mais emprego (uma vez que as profissões se adequam mais à realidade local).

O apoio à terceira idade é cada vez mais um dos sectores que mais importa reforçar, não apenas pelas tendências demográficas que se verificam, mas também pela sensibilidade e valor com que a população mais antiga deve ser encarada.

A **melhoria da rede desportiva** nos últimos anos tem sido fundamental na melhoria de qualidade de vida da população que ali reside, mas a evolução com mais impacto deveu-se à sua diversificação, revertendo em benefícios para a população residente e para a capacidade de atracção de visitantes. Um factor a ter em consideração é a existência de desportos que, em relação à região em que se insere Manteigas, são praticamente inexistentes, como seja o balonismo. Embora não necessitem de equipamentos muito específicos, devem ser considerados e impulsionados, encarando-os como parte da identidade específica do concelho.


A **área que permanece ainda aquém das expectativas será a de cultura recreio e lazer**, embora as diversas associações que existem colmatem um pouco essa falha. No entanto, tendo em conta as características específicas ambientais e paisagísticas deste território, poderiam existir mais equipamentos informativos que permitissem compreender o território de forma mais interactiva e interveniente. Também o património construído poderia ser apoiado por um equipamento que fornecesse mais informação e ilustrasse, por exemplo, a evolução do concelho em termos urbanos.

No **sector do turismo**, aqui encarado sobretudo como um sector económico e não tanto como equipamento de utilização colectiva, diga-se que tem existido **um importante desenvolvimento ao nível da oferta de alojamento**. No entanto, tal oferta não é acompanhada com os restantes apoios essenciais ao poder de atractivamente do território, como seja na área da restauração (estimulando a restauração específica da zona, em edifícios tradicionais, que revelem a identidade única do concelho e não sejam incaracterísticos), na área da informação disponível, etc.

Relativamente aos equipamentos de espaços verdes, uma vez que serão abordados mais profundamente no relatório do sistema biofísico, diga-se apenas que tem existido alguma evolução sobretudo nos pequenos espaços públicos com jardim, que têm beneficiado a imagem do concelho.

O poder associativo presente, a sua dinâmica e diversidade é um factor a evidenciar como canal de comunicação entre as políticas municipais e a população. Através das associações, a participação dos cidadãos na gestão do território poderá ser mais intensa e produtiva. O estudo do território no que se refere à rede de equipamentos colectivos foi analisado e sintetizado segundo o método de **análise SWOT**, ou seja tendo em conta os **pontos fracos, os pontos fortes, as fraquezas e oportunidades** (que podem ser entendidos como ameaças ou aspectos evolutivos positivos). Assim para este análise e

ao longo da caracterização de todas as tipologias de equipamentos foi-se construindo uma matriz SWOT que importa realçar a ameaças e oportunidades que poderão gerar.



Neste sentido, a avaliação deste descritor é positiva, uma vez que se tem desenvolvido os diversos sectores. Há, ainda muito trabalho a fazer e novos caminhos a desenvolver, no entanto, pode-se afirmar que os 13 anos de vigência do PDM traduziram-se numa importante melhoria da qualidade de vida da população, no que se refere aos recursos “públicos” de que dispunha. Assim, as principais preocupações a reverter nas futuras propostas da revisão do PDM são:

---

**Evidenciar a diversidade de recursos (neste âmbito) de que dispõe o município;**

Re-funcionalizar os estabelecimentos escolares **que deixem de pertencer à rede educativa municipal;**

**Implementar** novos equipamentos **(mais descentralizados, e em pontos-chave) relacionados com a divulgação das especificidades do concelho (sejam elas ambientais/paisagísticas, históricas ou urbanas);**

**Dinamizar as** relações entre equipamentos complementares **(seja através de redes de transportes entre eles ou apenas de percursos, seja através da sua publicitação, seja através da compatibilização de horários, etc.)**

**Concretizar as** acções previstas na “Carta Educativa”, no “Plano de Desenvolvimento Social e Plano de Acção”, no PETUR, **no PDM vigente e noutros eventuais programas ou planos que desenvolvam estratégias neste campo;** **Promover a** monitorização dessas acções, **de forma a corrigir ou reorientar atempadamente, se necessário;**

**Promover equipamentos que estimulem ainda mais a** sociedade do conhecimento e do empreendedorismo;

**Promover mais sinalética** - Criar sinalética própria para os diversos equipamentos;

**Promover maior e mais eficaz marketing sobre os equipamentos desportivos do concelho, perante os concelhos integrados no Parque Natural da Serra da Estrela.**

---

## 16. CARTOGRAMAS

# REVISÃO DO PDM DE MANTEIGAS

## ESTUDOS DE BASE

VOLUME III – Sistema Urbano

TOMO I - Equipamentos

Adenda

**Nota metodológica**

Junho de 2011

## **Nota Metodológica**

A informação estatística integrada no documento de caracterização dos equipamentos refere-se aos dados estatísticos cedidos pelo Instituto Nacional de Estatística dos Censos de 1991 e 2001 e outros disponíveis à data dos levantamentos de campo efectuados entre 2006- 2008, e complementadas por informação da Câmara Municipal de Manteigas e outras entidades competentes.

Face às constantes alterações do sistema de ensino, de saúde e de segurança social sentidas nos últimos anos no País, não se procedeu à actualização dos dados no relatório, uma vez que para a definição e programação dos equipamentos a preconizar nas propostas do PDM terão que relevar os dados à data de elaboração, quer nos planos municipais, quer nos planos e estratégias de hierarquia superior.

**Adenda ao Volume III Tomo I**  
**Fevereiro de 2015**

**Atualização dos dados da Rede Escolar de Manteigas**

Atualização dos dados da rede escolar face aos dados apresentados nos estudos de caracterização, de acordo com os elementos fornecidos Pela DGEstE, na 5ª reunião plenária da CA.

**Frequências Escolares em 2014/2015**

A distribuição dos alunos pelos equipamentos escolares da rede pública que ministram os diferentes níveis/ciclos de escolaridade encontra-se sintetizada nos Quadros que se seguem:

**Educação Pré-escolar:**

Estabelecimento de ensino/grupos	Idade				Total
	3 Anos	4 Anos	5 Anos	6 Anos	
JI de Manteigas (1 grupo)	4	10	11	0	25
JI de Sameiro (1 grupo)	2	2	4	0	8
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>33</b>

Fonte: Relatórios MISI início do ano letivo 2014/2015

**1º Ciclo do Ensino Básico:**

Escola/turmas	Alunos/Ano				Total
	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
<b>Escola básica n.º1 de Manteigas (4 turmas)</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>23</b>	<b>19</b>	<b>75</b>
1C.1	17	0	0	0	17
1C.2	0	16	0	0	16
1C.3	0	0	23	0	23
1C.4	0	0	-	19	19
<b>Totais</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>23</b>	<b>19</b>	<b>75</b>

Fonte: Relatórios MISI início do ano letivo 2014/2015

**2º e 3º Ciclos:**

EBS n.º 2 de Manteigas	Alunos	Turmas
<b>Ensino básico geral (2º e 3º ciclos)</b>		
<b>2º Ciclo</b>	<b>51</b>	<b>4</b>
5º Ano	26	2

6º Ano	25	2
<b>3º Ciclo</b>	<b>77</b>	<b>5</b>
7º Ano	30	2
8º Ano	18	1
9º Ano	29	1
<b>Total</b>	<b>128</b>	<b>9</b>

Fonte: Relatórios MISI início do ano letivo 2014/2015

### Ensino Secundário:

O ensino secundário, no presente ano escolar, é frequentado por um total de 78 alunos, dos 10.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade dos Cursos Científico – Humanísticos de Ciência e Tecnologias e de Línguas e Humanidades a assegurar na E.B. n.º 2 de Manteigas.

### Ensino Profissional:

Existe ainda a Escola Profissional de Hotelaria (EPH) de Manteigas, estabelecimento privado, que no presente ano letivo ministra o curso Técnico de Restauração com um total de 43 alunos distribuídos de acordo com o quadro que se segue:

EPH de Manteigas	Alunos	Turmas
<b>Ensino Profissional/Curso/Saída Profissional</b>		
1.º Ano Técnico de Restauração/Técnico de cozinha - Pastelaria	10	0,5
1.º Ano Técnico de Restauração/Técnico de cozinha - Pastelaria	5	0,5
2.º Ano Técnico de Restauração/Técnico de cozinha - Pastelaria	14	0,5
2.º Ano Técnico de Restauração/Técnico de cozinha - Pastelaria	2	0,5
3.º Ano Técnico de Restauração/Técnico de cozinha - Pastelaria	12	1
<b>Total</b>	<b>43</b>	<b>3</b>

# REVISÃO DO PDM DE MANTEIGAS

## ESTUDOS DE BASE

VOLUME III – Sistema Urbano  
TOMO I – REDE DE EQUIPAMENTOS

- ADITAMENTO -

Julho de 2013

<b>Versão</b>	<b>Descrição</b>	<b>Data</b>
D	Alterações segundo parecer da DRÉducação	Setembro 2011
E	Alterações segundo indicações da CMM	Novembro 2011
F	Alterações segundo indicações da CMM	Dezembro 2011
G	Alterações segundo indicações da CMM	Novembro 2012
H	Alterações segundo indicações da CMM	Novembro 2012
I	Alterações segundo indicações da DGEstE	Março 2013
J	Alterações segundo indicações da DGEstE/CMM	Março 2013
K	Alterações segundo indicações da DGEstE/CMM	Julho 2013

## ÍNDICE GERAL

<b>1.</b>	<b>NOTA EXPLICATIVA .....</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO .....</b>	<b>4</b>
2.1	Educação Pré-Escolar/jardins de infância .....	4
2.2	Ensino Básico e secundário .....	6
2.3	Ensino profissional .....	7
2.4	Ensino Recorrente e Especial .....	8
2.5	Rede de Transportes Escolares .....	8
2.6	Síntese.....	8

## ÍNDICE DE FIGURAS:

Fig. 1 - Equipamentos de educação pré-escolar existentes no concelho de Manteigas em 2010/2011 (info. da DREC – Direção Regional de Educação do Centro, Agosto 2011). .....	4
Fig. 2 – 1.º Ciclo do Ensino Básico - Frequência de alunos (Fonte: Direção Regional da Educação do Centro, Agosto 2011). .....	6
Fig. 3 –Ensino básico e secundário- Frequência de alunos (Fonte: Direção Regional da Educação do Centro, Agosto 2011 e Junho 2013). .....	6
Fig. 4 – Ensino Secundário - Frequência de alunos no ano letivo 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 (Fonte: Direção Regional da Educação do Centro, Junho 2013). .....	7
Fig. 5 - Ensino Profissional - Frequência de alunos no ano letivo 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 (Fonte: Direção Regional da Educação do Centro, Junho 2013). .....	7
Fig. 6 - Comparação entre o PDM93 e a situação 2010/2013 (Fonte: Proengel, Lda). .....	8
Fig. 7 – Evolução do número de alunos matriculados nas escolas do concelho de Manteigas entre 2001 e 2013, por cada ciclo (Fonte: DREC).....	9

## **1. NOTA EXPLICATIVA**

Os Estudos de Base integram a caracterização e diagnóstico do território de Manteigas, constituindo a primeira parte (e a sua base) da elaboração do Plano Diretor Municipal [PDM], instrumento de gestão territorial que irá regular e orientar o município por um período de tempo considerável. Neste sentido, têm como papel fundamental o entendimento da realidade local, suas influências e perspetivas.

A revisão do PDM, que se iniciou em 2005, tem sido um processo longo uma vez que envolve muitas entidades e questões. Na reunião de 4 de agosto de 2011, da Comissão de Acompanhamento [CA] para a revisão do PDM, a representante da Direção Regional de Educação do Centro informou que os dados referentes aos equipamentos educativos deveriam ser atualizados. A Carta Educativa, documento que gere e orienta o parque da rede escolar, irá integrar o PDM de Manteigas, embora importe atualizar os seus dados, por se encontrar numa fase de profundas alterações do sistema educativo nacional. Assim, de seguida, procede-se à devida atualização dos dados, consoante informações fornecidas pelo Ministério da Educação e contributos da Câmara Municipal de Manteigas.

## **2. EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO**

Como foi referido anteriormente, a Carta Educativa do concelho de Manteigas visa a organização e programação da rede escolar local, sendo portanto o instrumento fundamental no estudo desta temática.

No presente relatório procura-se incorporar as informações mais recentes de forma a garantir um instrumento de gestão territorial baseado no conhecimento mais atual e real do contexto educativo municipal. Os dados apresentados foram fornecidos pela Direção Regional da Educação do Centro em agosto de 2011, dos quais constavam os dados de 2010/2011 e aqueles de que já se dispunha para 2011/2012.

O sistema educativo divide-se em vários níveis de ensino, pelo que se optou por organizar esta caracterização consoante esses níveis.

No concelho, encontra-se em funcionamento, desde 1999, um agrupamento de escolas – Agrupamento de Escolas de Manteigas – que agrega os estabelecimentos de educação e ensino públicos do concelho que estão sob a tutela do Ministério da Educação e da Ciência.

### **2.1 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR/JARDINS DE INFÂNCIA**

No concelho de Manteigas, para o ano letivo de 2011/2012 identifica-se a existência 3 estabelecimentos que ministram educação pré-escolar: o jardim de infância de Manteigas, o jardim de infância de Sameiro e, ainda, o Infantário Favo de Mel.

Fig. 1 - Equipamentos de educação pré-escolar existentes no concelho de Manteigas em 2010/2011 (info. da DREC – Direção Regional de Educação do Centro, Agosto 2011).

Ano letivo de 2010/2011	Freg. de St. <sup>a</sup> Maria	Freg. de Sameiro	Freg. S.Pedro	CONCELHO DE MANTEIGAS
	Jardim de infância de Manteigas	Jardim de infância do Sameiro	Infantário Favo de Mel	
Nº de crianças inscritas**	26	5	29	60
Capacidade do estabelecimento	50	25	75	150
Nº de salas	2 salas de atividades + 1 sala polivalente/refeitório	1 sala de atividades + 1 refeitório	2 salas de atividades + 1 ginásio + 1 refeitório	5+1 sala polivalente+1 ginásio+2 refeitórios
Outras Valências	Prolongamento de horário	Prolongamento de horário	Creche	-
Outros dados	Zona de recreio – com parque infantil	Zona envolvente para recreio	Zona de recreio – com parque infantil	-

Comparando o PDM vigente, a Carta Educativa e situação atual tem-se:

Fig. 2 – Jardins de infância existentes no concelho de Manteigas entre 1995-2012 (info. da DREC – Direção Regional de Educação do Centro, Julho 2013).

Jardins de Infância	PDM93-existente	PDM93-previsto 1995	Carta Educativa - existente em 2003	2006/2007	2011/2012
N.º de salas	3	+ 2 salas	5	5	4
N.º de alunos	60	-	62	49*	31
N.º de docentes	3	-	5	3	4

\*Ano letivo de 2004/05.

Verifica-se alguma variação no número de salas de atividades, registando-se um ligeiro crescimento entre 1995 e 2006. No entanto, recentemente, verifica-se nova redução, voltando a valores idênticos aos identificados pelo PDM93. Este facto relaciona-se com a evolução demográfica e é preocupante uma vez que, na época dos estudos de caracterização do PDM vigente, a freguesia de Vale de Amoreira ainda não pertencia a este concelho.

Para além disso, verifica-se que o número de salas a adicionar a esta rede previstas pelo PDM vigente se concretizou. No entanto, são de ressaltar outras alterações/reduções, tais como o encerramento de escolas, consequência das novas orientações nacionais para a rede escolar.

## 2.2 ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

No concelho de Manteigas, o ensino básico é gerido pelo Agrupamento de Escolas de Manteigas e é ministrado numa escola do 1º ciclo do ensino básico (EB n.º1 de Manteigas que tem uma sala de apoio em Sameiro) e numa escola dos 2º e 3º ciclos do ensino básico (EB n.º2 de Manteigas):

Fig. 3 – 1.º ciclo do ensino básico - frequência de alunos (Fonte: Direção Regional da Educação do Centro, Agosto 2011).

Agrupamento de Escolas de Manteigas	1.ºCiclo Ensino Básico			
	Esc.Sede		Unidade Gestão	
	ALU	TUR	ALU	TUR
2010/2011	-	-	93	6
2011/2012	-	-	98	5

Saliente-se que foram encerradas 2 escolas básicas EB1 de Vale de Amoreira e EB1 da Senhora dos Verdes.

Em relação aos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico tem-se:

Fig. 4 –Ensino básico e secundário- frequência de alunos (Fonte: Direção Regional da Educação do Centro, Agosto 2011 e Junho 2013).

Agrupamento de Escolas de Manteigas	2.ºCiclo Ensino Básico						3.ºCiclo Ensino Básico							
	5.ºAno		6.ºAno		Total		7.ºAno		8.ºAno		9.ºAno		Total	
	ALU	TUR	ALU	TUR	ALU	TUR	ALU	TUR	ALU	TUR	ALU	TUR	ALU	TUR
<b>2010/2011</b>	24	2	48	3	<b>72</b>	<b>5</b>	35	2	33	2	27	2	<b>95</b>	<b>6</b>
<b>2011/2012</b>	16	1	23	2	<b>39</b>	<b>3</b>	47	3	32	2	32	2	<b>111</b>	<b>7</b>
<b>2012/2013</b>	28	2	18	1	<b>46</b>	<b>3</b>	25	2	45	3	19	1	<b>89</b>	<b>6</b>

A EB n.º2 de Manteigas leciona os 2º e 3.ºciclos do ensino básico (5º ao 9º ano de escolaridade) e serve todo o concelho.

Em relação ao 2.º ciclo, as carências identificadas no PDM vigente relacionavam-se sobretudo com o recreio coberto, biblioteca, salas de convívio e acessos. Neste sentido, a evolução foi positiva, pois existem atualmente mais valências de apoio ao ensino do 2.º ciclo. O PDM vigente não considera a informação relativa ao 3.º ciclo.

O ensino secundário, no concelho de Manteigas, é lecionado numa escola do ensino cooperativo, o Externato de Nossa Senhora de Fátima, localizado na freguesia de S.Pedro.

Fig. 5 – Ensino secundário - frequência de alunos no ano letivo 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 (Fonte: Direção Regional da Educação do Centro, Junho 2013).

Externato de Nossa Senhora de Fátima								
Unidade de Gestão	Ensino Secundário							
	10.ºAno		11.ºAno		12.ºAno		Total	
	ALU	TUR	ALU	TUR	ALU	TUR	ALU	TUR
Frequência no ano letivo 2010/2011	29	2	27	1	24	2	80	5
Frequência no ano letivo 2011/2012	23	2	23	2	29	3	75	7
Frequência no ano letivo 2012/2013	23	2	19	2	19	2	61	2

## 2.3 ENSINO PROFISSIONAL

Existe ainda a Escola Profissional de Hotelaria de Manteigas, de ensino cooperativo, localizada na freguesia de St.ª Maria. Esta escola leciona os cursos profissionais de Nível II (pastelaria/panificação e serviço de mesa/bar) e de Nível IV (técnico de restauração, nas variantes de cozinha/pastelaria e restaurante/bar).

De referir que, tanto esta escola, como o Externato Nossa Senhora de Fátima, recebem alunos provenientes dos PALOP, fator interessante a salientar.

Fig. 6 - Ensino Profissional - Frequência de alunos no ano letivo 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 (Fonte: Direção Regional da Educação do Centro, Junho 2013).

Frequência no ano letivo 2010/2011				
Unidade de Gestão	Cursos Profissionais		Cursos de Educação e Formação	
	ALUNOS	TURMAS	ALUNOS	TURMAS
Agrupamento de Escolas de Manteigas			9	1
Escola Profissional de Hotelaria de Manteigas	70	6	9	1
<b>TOTAL</b>	<b>70</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>2</b>
Frequência no ano letivo 2011/2012				
Unidade de Gestão	Ensino Profissional (total CP)			
	ALUNOS	TURMAS		
Externato de N.ª Sr.ª de Fátima	50	2		
Escola Profissional de Hotelaria de Manteigas	76	2		
<b>TOTAL</b>	<b>126</b>	<b>4</b>		
Frequência no ano letivo 2012/2013				
Unidade de Gestão	Ensino Profissional (total CP)			
	ALUNOS	TURMAS		
Externato de N.ª Sr.ª de Fátima	41	2		
Escola Profissional de Hotelaria de Manteigas	67	5		
<b>TOTAL</b>	<b>108</b>	<b>7</b>		

Fig. 7 - Comparação entre o PDM93 e a situação 2010/2013 (Fonte: Proengel, Lda).

Ensino Secundário e Profissional	PDM93-existente	PDM93-previsto horizonte	ano 2006	2010/2011	2011/2012	2012/2013
N.º de alunos	96+170*	Nova C+S – 12 turmas	314	80+18= 7 turmas	196	169

A comparação entre o PDM93 denota o decréscimo de população estudantil, traduzindo-se na redução de turmas.

## 2.4 ENSINO RECORRENTE E ESPECIAL

O ensino recorrente funcionou NO Externato de Nossa Senhora de Fátima entre os anos letivos de 1998/1999 e 2009/2010, inclusive.

O ensino e educação especial, que se destina aos alunos com necessidades educativas especiais que frequentam os estabelecimentos públicos dos níveis básicos e secundários, distribui-se por todas as escolas públicas. Existe uma associação que apoia também esse tipo de ensino, a AFACIDASE (Associação de Familiares e Amigos do Cidadão com Dificuldades de Adaptação da Serra da Estrela).

## 2.5 REDE DE TRANSPORTES ESCOLARES

O transporte dos alunos que frequentam o ensino até ao 9.ºano de escolaridade e que residam a mais de 3 km do estabelecimento de ensino onde se encontram matriculados, é da responsabilidade da Câmara Municipal. Este transporte é efetuado pela Rodoviária da Beira Interior, S.A. para os alunos, cuja residência é abrangida pela rede de transportes públicos, e por veículos municipais para os restantes.

Do mesmo modo, é assegurado o transporte dos alunos do ensino secundário e profissional, participado em 50% pela Câmara Municipal.

Finalmente, de referir que a Câmara Municipal tem transportado crianças do pré-escolar, nomeadamente, de Vale de Amoreira, no sentido de permitir que todas as crianças possam frequentar este nível de ensino.

## 2.6 SINTESE

A rede escolar tem estado em mutação desde a publicação do PDM vigente, resultado não só da evolução demográfica, mas também da reformulação das orientações do Ministério que a tutela. A tendência é de diminuição do número de alunos acompanhada pela diminuição dos estabelecimentos de ensino.

Como se verifica pela Fig. 8, o número de alunos tem vindo a diminuir, registando-se as maiores diminuições (reduções) na educação pré-escolar e no ensino secundário. Uma nota positiva refere-se à diminuição do abandono escolar, sendo nulo nos últimos anos nos 2.º e 3.º ciclos.

Fig. 8 – Evolução do número de alunos matriculados nas escolas do concelho de Manteigas entre 2001 e 2013, por cada ciclo (Fonte: DREC).

Estabelecimento de Ensino	N.º de estudantes em 2001/02*	N.º de estudantes em 2002/03	N.º de estudantes em 2004/05	N.º de estudantes em 2005/06	N.º de estudantes em 2010/11	N.º de estudantes em 2011/12	N.º de estudantes em 2012/13
Ensino Pré-escolar	78*	111*	49*	41*	35*	35	36
Ensino Básico - 1.º Ciclo-Total	172	165	148	142	93	97	87
Ensino Básico - 2.º e 3.º Ciclo - Total	264	259	235	227	167	39+111	46+89
Ensino Secundário -Total	171	-	-	88	80	75	61
Ensino Profissional	-	92	75	Sem info	70	76+50	67+41
<b>TOTAL</b>	<b>685</b>	<b>627</b>	<b>507</b>	<b>498</b>	<b>445</b>	<b>483</b>	<b>427</b>


\* Dados do INE, Censos 2001.

Recentemente, tem vindo a assistir-se a uma importante melhoria nas taxas de retenção.

A informação relativa à variação dos alunos e docentes tem de ser considerados nos cálculos de carências de estabelecimentos e nas ações de incentivo ao estudo.



Relativamente às instalações, tem sido efetuada a manutenção dos edifícios e equipamentos. Para além disso, existem diversas ações/atividades complementares, como por exemplo: a realização de campos de férias nas interrupções escolares e a integração de equipamentos informáticos nas escolas de jardim-de-infância, etc.

Diga-se ainda que estes equipamentos são apoiados por recintos desportivos e de recreio, os quais se situam dentro da sua área ou na sua freguesia.



Equipamentos


-  Administração
-  Comércio
-  Correios e Telecomunicações
-  Culto/Religião
-  Cultura e Recreio
-  Desporto
-  Educação
-  Outros
-  Saúde
-  Segurança Pública
-  Segurança Social
-  Transportes e Comunicação
-  Turismo



escala 1/10,000  
Junho 2009




escala 1/10.000




escala 1/5.000


Equipamentos



-  Administração
-  Culto Religião
-  Desporto
-  Saúde





Equipamentos

-  Administração
-  Culto Religião
-  Desporto
-  Educação
-  Saúde
-  Turismo



escala 1/5.000  
Junho 2009